
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : KOMORNIKI gm. Kluczewsko
INWESTOR : Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA : Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
BRANŻA : inst. sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : listopad 2022r

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty nowe			
1.1		Roboty techniczne budynku			
1.1.		Roboty instalacyjne			
1					
1.1.	45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania			
1.1.		Instalacja centralnego ogrzewania			
1.1.					
1	S 215 0800- d.1. 01	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi 16x2,0 mm	m		
1.1.					
1.1.		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	S 215 0800- d.1. 01	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi 20x2,25 mm	m		
1.1.					
1.1.		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 0-34 d.1. 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.6 mm (C)	m		
1.1.					
1.1.		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 2-15 d.1. 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
1.1.					
1.1.		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15 d.1. 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
1.1.					
1.1.		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 d.1. 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22	kpl.		
1.1.					
1.1.		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-35 d.1. 0215-09	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm	kpl.		
1.1.	analogia				
1.1.		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-15 d.1. 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
1.1.	analogia				
1.1.		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 0-35 d.1. 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
1.1.					
1.1.		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-15 d.1. 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.		
1.1.	analogia				
1.1.		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 d.1. 0412-07	Odpowietrznik prosty	szt.		
1.1.					
1.1.		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2-15 d.1. 0406-03 1.1. 1.1	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób		
		1	prób	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 d.1. 0436-01 1.1. 1.1	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		poz.1	urz.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR-W 2-15 d.1. 0406-05 1.1. 1.1	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.1	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1.1. 0317-01 1.1 analogia	Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.		Doprowadzenie inst. ciepłej wody do pom. 0.1 wraz z dostawą nowego zlewozmywaka			
1.1.					
2					
16	KNR 0-13 d.1. 0128-01 1.1. 1.2	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 2-15 d.1. 0107-02 1.1. 1.2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 d.1. 0220-04 1.1. 1.2	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000