

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CKU					
1		Gabinet Dyrektora			
d.1	KNPnRPDE 26-60a ¹⁾ analogia	Demontaż podłogi z paneli podłogowych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	NNRNKB 202 1136-01 ²⁾		m ²	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
3		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	KNNR-W 3 1013-01		m ²	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
4		Zabezpieczenie drzwi folią - analogia	m ²		
d.1	KNNR-W 3 1013-01		m ²	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
5		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.1	KNR 2-02 0822-06 ³⁾ Demontaż		m ²	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
6		Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	KNR 4-01 0347-09 ⁴⁾		m ²	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
7		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² powierzchnie poziome	m ²		
d.1	KNR 4-01 1202-09		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
8		Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m ²		
d.1	KNR 4-01 1204-08		m ²	72.000	
		72			
				RAZEM	72.000
9		Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m ²		
d.1	KNR 2-02 0815-04		m ²	72.000	
		72			
				RAZEM	72.000
10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	KNR 4-01 1204-01		m ²	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
11		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	KNR 4-01 1204-02		m ²	72.000	
		72			
				RAZEM	72.000
12		Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		
d.1	KNR 4-01 1212-23		m	3.100	
		3.1			
				RAZEM	3.100
13		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem	m ² p.o.		
d.1	KNR 2-02 1507-08 ³⁾		m ² p.f.p.		1.000
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana	m ² p.o.	4.000	
		1			
		4			
				RAZEM	4.000
14		Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych uszczelnianych cementem o śr. rur 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	KNP 05 0203-02.01 ⁵⁾ Demontaż		m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
15		Regulatory temperatury do grzejników o śr. 20 mm	szt.		
d.1	KNP 05 0424-04.02 ⁵⁾ wymiana		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16		Próba ciśnieniowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	KNP 05 0410-02.02 ⁵⁾		m	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 5 0.45	m ³ m ³		
				0.450	
				RAZEM	0.450
18	KNR 4-03 d.1 1001-05 6)	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 18	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-03 d.1 1116-03 6)	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglano lub betonowego 10	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 5-08 d.1 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku (instalacja istniejąca P.poż) 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 5-08 d.1 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 16	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR 5-08 d.1 0302-01 7)	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 5-08 d.1 0307-02 7)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 5-08 d.1 0309-03 7)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-03 d.1 0606-03 6)	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy typu LED Kasetony 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
2		Gabinet V-ce Dyrektor			
26	KNPnRPDE d.2 26-60a 1) analogia	Demontaż podłogi z paneli podłogowych 9	m ² m ²		
				9.000	
				RAZEM	9.000
27	NNRNKB d.2 202 1136-01 2)	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 9	m ² m ²		
				9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9	m ² m ²		
				9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie drzwi folią - analogia 4	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie drzwi folią - analogia 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² powierzchnie poziome 49	m ² m ²		
				49.000	
				RAZEM	49.000
32	KNR 2-02 d.2 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 49	m ² m ²		
				49.000	
				RAZEM	49.000
33	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9	m ² m ²		
				9.000	
				RAZEM	9.000
34	40 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40	m ² m ²		
				40.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.000
35	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 1.25	m m	1.250	
				RAZEM	1.250
36	KNP 05 d.2 0424-04.02 5) wymiana	Regulatory temperatury do grzejników o śr. 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 5 0.45	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
38	KNR 4-03 d.2 1001-05 6)	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR 4-03 d.2 1116-03 6)	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
40	KNR 5-08 d.2 0209-01 7)	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku (instalacja istniejąca P.poż) 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR 5-08 d.2 0209-01 7)	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
42	KNR 5-08 d.2 0307-02 7)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 5-08 d.2 0309-03 7)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 4-03 d.2 0606-03 6)	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy typu LED Kasetony 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Sekretariat			
45	KNPnRPDE d.3 26-60a 1) analogia	Demontaż podłogi z paneli podłogowych 18.7	m ² m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
46	NNRNKB d.3 202 1136-01 2)	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 18.7	m ² m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
47	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
48	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie drzwi folią - analogia 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² powierzchnie poziome 58	m ² m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
50	KNR 2-02 d.3 0815-04	Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
51	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	40 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
53	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 1.25	m m	 1.250	
				RAZEM	1.250
54	KNP 05 d.3 0424-04.02 5) wymiana	Regulatory temperatury do grzejników o śr. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 5 0.45	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
56	KNR 4-03 d.3 1001-05 6)	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
57	KNR 4-03 d.3 1116-03 6)	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglano lub betonowego 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
58	KNR 5-08 d.3 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku (instalacja istniejąca P.poż) 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
59	KNR 5-08 d.3 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 38	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
60	KNR 5-08 d.3 0307-02 7)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 5-08 d.3 0309-03 7)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
62	KNR 4-03 d.3 0606-03 6)	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy typu LED Kasetony 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNP 05 d.3 0203-02.01 5) wymiana	Wymiana rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych uszczelnianych cementem o śr. rur 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkańcowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
64	KNR 0-14 d.3 2010-07 8)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
4		Kuchnia przy sekretariacie			
65	KNNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² powierzchnie poziome 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
67	KNR 2-02 d.4 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
68	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
69	40 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10	m ² m ²	 10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
70	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 1.25	m m	1.250	
				RAZEM	1.250
71	KNP 05 d.4 0424-04.02 5) wymiana	Regulatory temperatury do grzejników o śr. 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pedagog			
72	KNPnRPDE d.5 26-60a 1) analogia	Demontaż podłogi z paneli podłogowych 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
73	NNRNKB d.5 202 1136-01 2)	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
74	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
75	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie drzwi folią - analogia 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 powierzchnie poziome 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
77	KNR 4-01 d.5 0819-15 4)	Rozebranie wykładziny ściennej - lamperia 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
78	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
79	KNR 2-02 d.5 0815-04	Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
80	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
81	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 83	m ² m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
82	KNR 2-02 d.5 1507-08 3)	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 6	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	6.000	1.000
				RAZEM	6.000
83	KNP 05 d.5 0424-04.02 5) wymiana	Regulatory temperatury do grzejników o śr. 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-03 d.5 1001-05 6)	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
85	KNR 4-03 d.5 1116-03 6)	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 5-08 d.5 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku (instalacja istniejąca P.poż)	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
87	KNR 5-08 d.5 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
88	KNR 5-08 d.5 0302-01 7)	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 5-08 d.5 0307-02 7)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 5-08 d.5 0309-03 7)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-03 d.5 0606-03 6)	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy typu LED Kasetony	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Pokój Nauczycielski			
92	KNR 4-01 d.6 0426-03 4) analogia	Rozebranie boazerii	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
93	KNNR-W 3 d.6 0313-05 9) analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
94	KNR 4-01 d.6 0818-05 4)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
95	KNR 4-01 d.6 0609-01 4) analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
96	KNR 4-01 d.6 0347-09 4)	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
97	KNR 0-21 d.6 4007-03 10)	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB -4 gr 15 mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
98	KNNR 2 d.6 1702-01 11)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe	m²		
		30	m²	30.000	
				RAZEM	30.000
99	KNNR 2 d.6 0802-06 11)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
100	d.6 kalk. własna	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	NNRNKB d.6 202 1136-01 2)	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
102	KNR 2-02 d.6 0822-06 3)	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	NNRNKB d.6 202 1136-01 2)	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
104	KNNR-W 3 d.6 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
105	KNNR-W 3 d.6 1013-01	Zabezpieczenie drzwi folią - analogia 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
106	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 powierzchnie poziome 154	m ² m ²	 154.000	 154.000
				RAZEM	154.000
107	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 154	m ² m ²	 154.000	 154.000
				RAZEM	154.000
108	KNR 2-02 d.6 0815-04	Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 148	m ² m ²	 148.000	 148.000
				RAZEM	148.000
109	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
110	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 140	m ² m ²	 140.000	 140.000
				RAZEM	140.000
111	KNR 4-01 d.6 1212-23	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3.1	m m	 3.100	 3.100
				RAZEM	3.100
112	KNP 05 d.6 0424-04.02 5) wymiana	Regulatory temperatury do grzejników o śr. 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
113	KNR 4-03 d.6 1001-05 6)	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 26	m m	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
114	KNR 5-08 d.6 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku (instalacja istniejąca P.poż) 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
115	KNR 5-08 d.6 0209-01 7)	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 36	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
116	KNR 5-08 d.6 0302-01 7)	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
117	KNR 5-08 d.6 0307-02 7)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
118	KNR 5-08 d.6 0309-03 7)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
119	KNR 4-03 d.6 0606-03 6)	Wymiana opraw świetłowych na oprawy typu LED Kasetony 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
120	KNR-W 2-15 d.6 0230-02 12)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121	KNR-W 2-15 d.6 0230-05 12)	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR-W 2-15 d.6 0137-02 12)	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	TKP 1985
2	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
5	MBiPMB 1986-1987
6	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
7	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
8	IGM wyd.I 1996
9	WACETOB 2000
10	IGM wyd.I 1998
11	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
12	WACETOB wyd.I 1998

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Malarz grupa II	r-g	101.5815		
2.	Robotnik budowlany I	r-g	71.8226		
3.	Cieśla II	r-g	7.6140		
4.	Tynkarz III	r-g	200.3328		
5.	robocizna	r-g	538.1897		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Benzyna do lakierów	dm ³	0.7761		0.7761							
2.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	22.8000		22.8000							
3.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	61.5000		61.5000							
4.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	3.0400		3.0400							
5.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	8.2000		8.2000							
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.8155		2.8155							
7.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	5.0000		5.0000							
8.	blachowkręty	szt.	68.0000		68.0000							
9.	Narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	18.1890		18.1890							
10.	Farba emulsyjna "Polinit"	dm ³	155.1200		155.1200							
11.	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm ³	1.8010		1.8010							
12.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.1890		0.1890							
13.	Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.6219		1.6219							
14.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1772		0.1772							
15.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.1720		0.1720							
16.	farba miniowa	dm ³	0.0098		0.0098							
17.	Mycło maziste szare 65%	kg	10.7140		10.7140							
18.	rozcieńczalnik	dm ³	0.0832		0.0832							
19.	klej winylowy	kg	20.6470		20.6470							
20.	Folia polietylenowa	m ²	52.1220		52.1220							
21.	Piasek do zapraw	m ³	0.4870		0.4870							
22.	Wapno suchogazszone (hydratyzowane)	t	0.4286		0.4286							
23.	Gips budowlany	kg	634.5000		634.5000							
24.	Gips budowlany, szpachlowy	kg	1131.3000		1131.3000							
25.	gips szpachlowy	t	0.0039		0.0039							
26.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	150.0000		150.0000							
27.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	4.1200		4.1200							
28.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	61.8000		61.8000							
29.	panele podlogowe	m ²	195.2080		195.2080							
30.	plyty z wełny mineralnej	m ²	30.9000		30.9000							
31.	plyty z wełny mineralnej	m ²	4.2000		4.2000							
32.	listwy przyścienne z drewna	m	217.7320		217.7320							
33.	plyty OSB	m ²	55.0000		55.0000							
34.	taśma spoinowa	m	7.2520		7.2520							
35.	Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	11.1440		11.1440							
36.	papier ścierny	ark.	0.8534		0.8534							
37.	Woda	m ³	1.1421		1.1421							
38.	woda	m ³	0.0026		0.0026							
39.	woda	m ³	0.0120		0.0120							
40.	baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000							
41.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000		1.0000							
42.	umywalki porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000							
43.	postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.0000		1.0000							
44.	wsporniki do umywalk	szt.	1.0000		1.0000							
45.	kołki do wstrzeliwania	szt.	16.2400		16.2400							
46.	oprawy świetłówkowe LED Kasetony	szt.	21.0000		21.0000							
47.	łączniki instalacyjne	szt.	9.1800		9.1800							
48.	gniazda podtynkowe	szt.	22.4400		22.4400							
49.	puszki bakelitowe	szt.	14.2800		14.2800							
50.	przewód wtykowy typu DYT-250V	m	118.5600		118.5600							
51.	Regulator Danfoss	szt	8.0000		8.0000							
52.	materiały pomocnicze	zł										
53.	Materiały pomocnicze	zł										

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	0.0600		
2.	Środek transportowy	m-g	1.8189		
3.	wyciąg	m-g	3.4394		
4.	Wyciąg	m-g	1.2267		
5.	wyciąg	m-g	0.0840		
6.	środek transportowy	m-g	0.2090		
7.	środek transportowy	m-g	0.5000		
8.	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	4.8600		
9.	środek transportowy	m-g	3.5014		
				RAZEM	

Słownie: