

**Inwestor:**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Koszalinie  
Ul. Komunalna 5  
75-724 Koszalin

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Wykonanie remontu skarpy składowiska (kwatery C, D, E, F)**  
**na terenie RZZO w Sianowie**

<b>Nazwa budowy:</b>	Remont skarpy składowiska od strony wschodniej (kw. C, D, E, F) na terenie RZZO w Sianowie
<b>Adres budowy:</b>	ul. Lubuszan 80, Sianów, działka nr 102 i 103, obręb Sianów
<b>Podstawa opracowania:</b>	KNR 2-01I, KNR 2-21, KNKRB 06, KNR 2-31I, AW
<b>Waluta:</b>	PLN

# Książka przedmiarów/obmiarów

<b>1. Utwardzenie drogi wzdłuż skarpy</b>		
1	KNR 2-311 0103-03-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI krotność= 1,00	1 260,00 m2
	1. (220,00+60,00)*4,50	1 260,00
2	KNR 2-311 0104-03-050 Warstwa odsączająca z gruzu miałkiego na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	1 260,00 m2
	1. 1260,00	1 260,00
3	KNR 2-311 0104-04-050 Warstwa odsączająca z gruzu miałkiego na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. pogrubienie o 5cm krotność= 5,00	1 260,00 m2
	1. 1260,00	1 260,00
4	KNR 2-311 0114-01-050 Nawierzchnia z kruszywa - gruzu grubego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	1 260,00 m2
	1. 1260,00	1 260,00
5	KNR 2-311 0114-02-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm,rotność=10 krotność= 10,00	1 260,00 m2
	1. 1260,00	1 260,00
<b>2. Remont skarpy składowiska</b>		
6	KNR 2-21 0111-01-020 Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm krotność= 1,00	5,00 szt
	1. 5,00	5,00
7	KNR 2-011 0109-02-052 Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników krotność= 1,00	0,05 ha
	1. 0,045	0,05
8	01-060 Dostawa gruntu na obsypanie skarpy krotność= 1,00	896,00 m3
	1. (220,00+60,00)*16,00*0,20	896,00
9	KNKRB 06 1404-0102-034 Przewóz materiałów sypkich-kruszywa na odległość 1km. Załadunek mechaniczny. Transport samochodem samowyladowczym 5-10 t krotność= 1,00	1 612,80 t
	1. 896,00*1,80	1 612,80
10	KNKRB 06 1404-0805-034 Dodatek za przewóz materiałów za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni gruntowej. Transport samochodem samowyladowczym 5-10 t krotność= 5,00	1 612,80 t
	1. 1612,80	1 612,80
11	KNR 2-011 0235-0503-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 283 kW/385 KM. Nasypy o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00	896,00 m3
	1. 896,00	896,00
12	KNR 2-011 0507-06-050 Plantowanie skarpy i korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich. Grunt kategorii IV krotność= 1,00	4 480,00 m2
	1. (220,00+60,00)*16,00	4 480,00
13	KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00	4 480,00 m2
	1. 4480,00	4 480,00