

## **Załącznik nr 1 do umowy**

### **Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji dachu obiektu kontenerowego na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.

### **2. Zakres prac do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego:**

- 1) Czyszczenie istniejącego pokrycia dachowego – wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania dalszych prac montażowych;
- 2) Demontaż rynien oraz obróbek dachowych (Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zdemontowane elementy we własnym zakresie),
- 3) Pokrycie całej powierzchni istniejącego dachu o wymiarach ok. 6 m x 26 m warstwą styropianu dachowego o grubości 8 cm oraz uzupełnienie szczelin pomiędzy istniejącym pokryciem dachowym z blachy trapezowej, a warstwą ocieplenia. Szczeliny uzupełniać pasami ze styropianu klejonymi do blachy lub pianą poliuretanową;
- 4) Pokrycie całej powierzchni dachu o wymiarach ok. 6 m x 26 m jedną warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej o grubości 5 mm,
- 5) Pokrycie całej powierzchni dachu o wymiarach ok. 6 m x 26 m jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm,
- 6) Wykonanie obróbek blacharskich w pasie orynnowania – styropian gr. 5 cm, płyta OSB gr. 15 mm, blacha płaska w kolorze białym;
- 7) Montaż nowego orynnowania z PVC w kolorze białym (w miejscu zdemontowanego orynnowania).

### **Pozostałe wytyczne:**

- UWAGA! Podczas prac modernizacyjnych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na osoby przebywające wewnątrz remontowanego obiektu;
- Wykonawca winien zapewnić drożność wszystkich drzwi wejściowych w trakcie wykonania przedmiotu umowy,
- przed rozpoczęciem prac związanych z pokryciem dachu należy zdemontować wszystkie urządzenia znajdujące się na dachu bądź w jego obrębie, po zakończeniu prac należy ponownie zamontować powyższe instalacje i urządzenia,
- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanej pracy,

**Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy wykonanie modernizacji dachu obiektu kontenerowego, którego sposób naprawy opisano w niniejszym**

**załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.**

Zamawiający:

Wykonawca: