

## PRZEDMIAR ROBÓT

***Droga leśna nr 45/2 w leśnictwie Paterki, dł. 2130 mb***

| Lp.        | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót  | Jednostka miary | Ilość jednostek |
|------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1.         | 2.                             | 3.  | 4.              | 5.              |
| <b>I.</b>  |                                | <b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8</b>   |                 |                 |
| 1.         | Kalkulacja własna              | Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym  | m <sup>3</sup>  | 60,00           |
| 2.         | D-04.01.01                     | Wykonanie koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża w gruncie kat. II-IV.   | m <sup>2</sup>  | 3 408,00        |
| <b>II.</b> |                                | <b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>   |                 |                 |
| 3.         | D-05.02.01                     | Wykonanie nawierzchni jezdni ( dwa pasy ruchu po 0,80m z odstępem 1,2m-1,4m) z kruszywa 4/31,5mm z zamięłowaniem 0/3mm śr. grubość 10 cm. | m <sup>2</sup>  | 3 408,00        |
| 4.         | Kalkulacja własna              | Mechaniczne zagęszczenie kruszywa   | m <sup>2</sup>  | 3 408,00        |

mgr inż. Lach Zbigniew  
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
 do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ogra-  
 niczeń w specjalności drogowej  
 Nr PDK/0131/PWOD/11