

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Droga leśna nr 45/2 w leśnictwie Paterki, dł. 2130 mb

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8				
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym	m ³	60,00		
2.	D-04.01.01	Wykonanie koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża w gruncie kat. II-IV.	m ²	3 408,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
3.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 0,80m z odstępem 1,2m-1,4m) z kruszywa 4/31,5mm z zamięłowaniem 0/3mm śr. grubość 10 cm.	m ²	3 408,00		
4.	Kalkulacja - własna	Mechaniczne zagęszczenie kruszywa	m ²	3 408,00		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				