

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi leśnej nr 102 w leśnictwie Malinie o długości 1510mb.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8		
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym	m ³	60,00
2.	D-04.01.01	Wykonanie koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża w gruncie kat. II-IV.	m ²	2 416,00
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
3.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 0,80m z odstępem 1,2m-1,4m) z kruszywa 4/31,5mm z zamięłowaniem 0/3mm śr. grubość 10 cm.	m ²	2 416,00
4.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie kruszywa	m ²	2 416,00

mgr inż. Lach Zbigniew
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
Nr PDK/0131/PW/00/11