

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Droga leśna nr 150 w leśnictwie Cyranka, dł. około 1963 mb*

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8</b>		
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym	m <sup>3</sup>	60,00
2.	D-04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w gruncie kat. II-IV.	m <sup>2</sup>	3 640,00
<b>II.</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>		
3.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni ( dwa pasy ruchu po 0,80m z odstępem 1,2m-1,4m) z kruszywa 4/3 1,5mm z zamięłowaniem 0/3mm śr. grubość 10 cm.	m <sup>2</sup>	2 560,00
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/3 1,5mm oraz zamięłowanie kruszywem 0/3 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m	m <sup>2</sup>	1080,00
5.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie kruszywa	m <sup>2</sup>	640,00

mgr inż. **Łukasz Zbigniew**  
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
 do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ogra-  
 niczeń w specjalności drogowej  
 Nr POK/013/PWOD/11