

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont szlaku zrywkowego nr inw. SO5/12o w leśnictwie Pateraki oddział 153f/152d, 152d, 152f, 153a/152g, dł 500mb.**

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8</b>		
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m <sup>3</sup>	50,00
2.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania głębokości do 8 cm oraz plantowanie i zagęszczanie mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 500 mb szer. kor. 3,00m. 500mx3m = m2	m <sup>2</sup>	930,00
<b>II.</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>		
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/31,5mm grubości 12 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 500mb	m <sup>2</sup>	1500,00
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/315mm ( I GATUNEK) grubości śr.5 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 310mb	m <sup>2</sup>	1500,00
5.	D-05.02.01	Miałowanie nawierzchni kruszywem 0/3mm	m <sup>2</sup>	1500,00
6.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	m <sup>2</sup>	1500,00

**mgr inż. Łukasz Zbigniew**  
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
 do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 Nr PDK.0031/PWOD/11