

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Droga leśna nr 10 w leśnictwie Ostrowy, dł. około 880 mb*

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8</b>		
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym	m <sup>3</sup>	105,00
II.		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>		
2.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz zamiatowanie kruszywem 0/3 mm, szer. 3,00m 590mx3m=1770,00m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1770,00
3.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni ( dwa pasy ruchu po 0,80m z odstępem 1,2m-1,4m) z kruszywa 4/31,5mm z zamiatowaniem 0/3mm śr. grubość 12 cm.	m <sup>2</sup>	420,00
4.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie kruszywa	m <sup>2</sup>	960,00
III.		<b>D-06.00.00 Odwodnienia – kod CPV 45233000-9</b>		
5.	D-06.02.01	Wymiana przepustu, rura PP SN8 dł.6mb o śr. 80cm wraz z montażem przyczółków prefabrykowanych 2 szt.	szt	1
6.	D-06.02.01	Wymiana przepustu, rura PP SN8 dł.6mb o śr. 60cm wraz z montażem przyczółków prefabrykowanych 2 szt.	szt	1
7.	Kalkulacja własna	Odtworzenie istniejącego rowu po jednej stronie drogi	m	590,00

mgr inż. **Lach Zbigniew**  
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
 do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ugra-  
 niczeń w specjalności drogowej  
 Nr PDK/0131/PWOD/11