

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi leśnej nr 40 o długości 335 mb w Leśnictwie Czajkowa

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8		
1.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 80 mb szer. kor. 3,00m. $80,00 \times 3,00 = 240,00 \text{m}^2$	m^2	240,00
2.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m^3	75,00
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 14 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m	m^3	141,00
4.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl	1.

mgr inż. Łukasz Zbigniew
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogra-
niczeń w specjalności drogowej
Nr PDK/013/18/WGQ/11