

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

**Remont szlaku zrywkowego w leśnictwie Pateraki oddział 179/203b,
178b/203h długości 310mb**

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8				
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m ³	50,00		
2.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania głębokości do 12 cm oraz plantowanie i zagęszczanie mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 310 mb szer. kor. 3,00m. 310mx3m = 930m ²	m ²	930,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 20/63mm grubości 15 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 310mb	m ²	930,00		
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/315mm (I GATUNEK) grubości śr. 5 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 310mb	m ²	930,00		
5.	D-05.02.01	Miałowanie nawierzchni kruszywem 0/3mm	m ²	930,00		
6.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	m ²	930		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				