

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO
Droga leśna nr 56/2w leśnictwie Malinie, dł. 607 mb

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8				
1.	Kalkulacja własna	Odtworzenie rowu na odcinku 750 mb i przemieszczeniem urobku na odkład w koronę drogi oraz zagęszczeniem.	m	750,00		
2.	D-02.01.01	Wykonanie plantowania i zagęszczania pod konstrukcję drogi mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 607mb szer. kor. 3,00m. 607mx3m = 1821,00m ²	m ²	1821,00		
3.	Kalkulacja własna	Wykonanie opaski gruntowej na poboczach z obu stron z gruntu pozyskanego z otworzenia rowów szer. opaski 2x 30 cm wraz z zagęszczeniem. 607mx0,60m=364,20m ²	m ²	364,20		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 20/63mm grubości 15 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 310mb	m ²	1821,00		
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/315mm (I GATUNEK) grubości śr.5 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 607mb	m ²	1821,00		
5.	D-05.02.01	Miałowanie nawierzchni kruszywem 0/3mm	m ²	1821,00		
6.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	m ²	1821,00		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				