

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Remont szlaku zrywkowego nr inw. SO5/12o w leśnictwie Pateraki oddział 153f/152d, 152d, 152f, 153a/152g, dł 500mb.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8				
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m ³	50,00		
2.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania głębokości do 8 cm oraz plantowanie i zagęszczanie mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 500 mb szer. kor. 3,00m. 500mx3m = m2	m ²	930,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/3 1,5mm grubości 12 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 500mb	m ²	1500,00		
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/3 15mm (I GATUNEK) grubości śr. 5 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 310mb	m ²	1500,00		
5.	D-05.02.01	Miałowanie nawierzchni kruszywem 0/3mm	m ²	1500,00		
6.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	m ²	1500,00		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				