

## TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

*Droga leśna nr 150 w leśnictwie Cyranka, dł. około 1963 mb*

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8</b>				
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym	m <sup>3</sup>	60,00		
2.	D-04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w gruncie kat. II-IV.	m <sup>2</sup>	3 640,00		
II.		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>				
3.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni ( dwa pasy ruchu po 0,80m z odstępem 1,2m-1,4m) z kruszywa 4/31,5mm z zamięłowaniem 0/3mm śr. grubość 10 cm.	m <sup>2</sup>	2 560,00		
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/31,5mm oraz zamięłowanie kruszywem 0/3 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m	m <sup>2</sup>	1080,00		
5.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie kruszywa	m <sup>2</sup>	640,00		
		<b>WARTOŚĆ NETTO</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>				