

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0			
1	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Tyczenie obiektu, obsługa budowy, pomiar powykonawczy. 0,05	km km	0,05	
				RAZEM	0,05
2	d.1 D- 02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomocą spycharek z odwozem urobku 100	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
3	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z odwozem 20	m ² m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
4	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm z odwozem urobku 40	m ² m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
5	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
6	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
7	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu z odwozem 0,06*30	m ³ m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
2		PARKING, ZJAZD - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy, nawierzchnie, Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6			
8	d.2 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm z odwozem urobku 170,3	m ² m ²	170,30	
				RAZEM	170,30
9	d.2 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 170,3	m ² m ²	170,30	
				RAZEM	170,30
10	d.2 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości parkingu i zjazdu - grubość warstwy po zag. 10 cm 170,3	m ² m ²	170,30	
				RAZEM	170,30
11	d.2 D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C16/20 <krawężnik najazdowy>41,6*0,075 <krawężnik +12 cm>27,5*0,075	m ³ m ³ m ³	3,12 2,06	
				RAZEM	5,18
12	d.2 D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej <krawężnik najazdowy>41,6	m m	41,60	
				RAZEM	41,60
13	d.2 D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <krawężnik +12 cm>27,5	m m	27,50	
				RAZEM	27,50
14	d.2 D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm 170,3+<dojazd>55	m ² m ²	225,30	
				RAZEM	225,30
15	d.2 D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 170,3	m ² m ²	170,30	
				RAZEM	170,30
3		CHODNIK - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy, nawierzchnie, Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6			
16	d.3 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm 9,5	m ² m ²	9,50	
				RAZEM	9,50
17	d.3 D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C16/20 <krawężnik +12 cm>4,2*0,075	m ³ m ³	0,32	
				RAZEM	0,32
18	d.3 D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		<krawężnik +12 cm>4,2	m	4,20	
				RAZEM	4,20
19	d.3 D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z oporem - beton C16/20	m ³		
		<chodniki>7,5*0,04	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
20	d.3 D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
21	d.3 D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		9,5	m ²	9,50	
				RAZEM	9,50
22	d.3 D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²		
		9,5	m ²	9,50	
				RAZEM	9,50
4		OGRODZENIE działki nr 643/1			
23	d.4 kalk. własna	Ogrodzenie drewniane - z tarcicy 32 mm	mb		
		110	mb	110,00	
				RAZEM	110,00