



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.399.2021
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300906_4
	nazwa	Miasto Kłodawa
Dłrpb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Kłodawa
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.174.28.20.3.1, 6.174.28.20.3.3
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/6
	Układu wysokości	Kronsztadt'60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Data opracowania mapy		11.03.2021 r.
wykonał:		
FHM "GEODROM" Roman Nowakowski? 62-650 Kłodawa, ul.Kard. Wyszyńskiego 5??? tel. 601 890382 NIP 6661063744??		GEODETA mgr inż. Roman Nowakowski upr. zow. nr 15035

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera raport techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.399.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA KOLSKA
Wykonawca prac geodezyjnych	FHM GEODROM Roman Nowakowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 1 z dn. 24.03.2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Roman Nowakowski Nr uprawnień 15035

GEODETA
mgr inż. Roman Nowakowski
upr. zow. nr 15035



OSWIAJAM, ŻE PRZESYŁAM WERSJA CYFROWĄ MAPY, JEST WIERNĄ KOPIA ZACZYNIONO ORYGINALU MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

PROJEKTANT: HERONIM MACIEJEWSKI

LEGENDA:

- nawierzchnia jezdni z betonowej brukowej gr. 8cm (szara)
- nawierzchnia pobocza z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor)
- opornik krawędziowy wtopiony obrzeże betonowe 8x30cm
- opornik krawędziowy wystający +8cm obrzeże betonowe 8x30cm
- krawężnik betonowy (typ najazdowy) 15x22cm +3cm
- opornik krawędziowy wystający +8cm obrzeże betonowe 8x30cm
- ścieżka z trzycz. rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor)
- studzienki wpustowe Ø42,5cm
- przykanaliki Ø20cm
- lokalizacja kanału technologicznego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		BIURO PROJEKTOWE MARTYNA MACIEJEWSKA KRUSZYŃSKIEGO 37, 62-700 Turek	
PROJEKT BUDOWLANY		BUDOWA ULICY Niezłomnych w msc. Kłodawa	
Tytuł		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Temat		DROGOWA kod PCV 4523140-2	
Stanowisko		mgr inż. Maciejowski	Podpis
Projektant		Heronim Maciejowski	
Nr uprawnień		WP0240200006	
Kierownik			
Data opracowania		Skala	Nr rysunku
06.2021		1:500	2