

UWAGI OGÓLNE

ZESTAWIENIE ŚCIAN

ściany zewnętrzne

- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, wełna miner. 15cm, THERMOPOR 25 P+W
- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, styropian 15cm, THERMOPOR 25 P+W
- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, styropian 15/18cm, żelbet wg. konstrukcji
- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, wełna mineralna 15, żelbet wg. konstrukcji

ściany wewnętrzne

- bloczek silikat A 18cm - ściany międzylok.
- THERMOPOR 25 AKU S ściany między lokalem a komunikacją ogólną
- cegła pełna 12cm SILIKAT N12 obudowa kanałów, kuchnie, łazienki
- ściany działowe 8cm/12cm SILIKAT N8, SILIKAT N12

RZĘDNE KONDYGNACJI

K01	K02	K03	K04
±0,00 / -0,12	+3,00 / +2,88	+6,00 / +5,88	+9,00 / +8,88
K05	**K06**	**K07**	**K08**
+12,00 / +11,88	+15,00 / +14,88	+18,00 / +17,88	+21,00 / +20,88
K09	**DACH**		
+24,00 / +23,88	+26,88		

RZĘDNA ARCHITEKTONICZNA ±0,00 =34,30 M.N.P."0" WISŁY.

UWAGI: SKOSY 3X3 W PL STAROŚCI NA WSZ. FRAMUZACH, WNĘKI I OPOWIADANIACH OKIEN I DRZWI.
SKOSY DOLNE, NA PARAPETACH, O SZEROKOŚCI W ZESTAWIENIU, WNĘKACH OKIEN, W TAB.OKI.

WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ROZPORZĄDZENIAMI, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, ORAZ ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.

WYKONAĆ I ODBIERAĆ ROBOTY ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

W STRUNOWO-TECHNICZNYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE WSKAZANO I PODMIENIONO, OZNACZONO:
1) NAZWĘ, TYP, MARKĘ, NUMER KATALOGOWY PRZY BUDOWLANYCH
2) PRZEPISY, NORMY, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ PRZY WYKONANIU
3) MIEJSCA I SPOSÓB BUDOWLANE
4) ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH ZE WZGLĘDU NA OCHRONNĄ WARTOŚĆ I TOWARZYSZĄCE.

MOTAENGIL REAL ESTATE
GRODKOWSKA · POLAND

TEMAT
BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻEM PODZIEMNYM, ulaskaw drog i chodników
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
na działkach o nr ew. 118, 1171/1, 1222/8 z obrębu 6-11-04 położonych przy ul. Grodkowskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawie

12 EW. NR. OBRĘB	118, 1171/1, 1222/8 z obrębu 6-11-04
BRANŻA	ARCHITEKTURA
RYSUNEK	RZUT A 1-RZUT 1+2+3+4+5
SKALA	1:50
REWIZJA	00
NR M	PNV-GR-A-208-209
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	18.09.2018

AUTORZY
arch. Grażyna Wochniak-Gliżewska SI-9355/88
arch. Jadwiga Trzcinkiewicz-Wiech/2191
arch. Katarzyna Gliżewska SI-9432/08
arch. Tymoteusz Wochniak
arch. Joanna Zagłowska
SPRAWDZAŁ(A)
arch. Elżbieta Zawistowska SI-8077/2

INWESTOR
Grodkowska Project Development sp. z o.o.
ul. Wołoska 9/9 02-675 Kraków
pln 1080 0000 0000 0000 0000 0000 0000

plan3 architekci sp. z o.o.
Wiśniowskiego 7/9 lok 62, 1 30-215 warszawa
+48 22 879 93 55 biuro@plan3architekci.pl