

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻDŻARY (KOZIOŁEK) NR 118044E

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6) 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.830		
2 d.1	D-01.02.04.	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
3 d.1	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.024		
4 d.1	D-01.02.01.	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	30.000		
5 d.1	D-01.02.01.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	70.000		
6 d.1	D-01.02.01.	Usunięcie i zrąbkowanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	10.000		
7 d.1	D-01.02.04.	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie	m <sup>2</sup>	36.000		
8 d.1	D-01.02.04.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - przełożenie kabla telekomunikacyjnego	m <sup>3</sup>	50.000		
9 d.1	D-01.02.04.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	50.000		
10 d.1	D-01.02.04.	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III wraz z ułożeniem taśm ostrzegawczych	m <sup>3</sup>	50.000		
11 d.1	D-01.02.04.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	10.500		
12 d.1	D-01.02.04.	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	kpl.	1.000		
13 d.1	D-01.02.04.	Demontaż rurociągu PVC o śr.nom. 150mm	m	7.000		
14 d.1	D-01.02.04.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1.000		
15 d.1	D-01.02.04.	Podłoża pod kanały i obsypka kanału z materiałów sypkich grub. 50 cm Krotność = 2	m <sup>3</sup>	0.875		
16 d.1	D-01.02.04.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	7.000		
17 d.1	D-01.02.04.	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m <sup>3</sup>	10.500		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 JEZDNIA</b>						
18 d.2	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	2490.000		
19 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-transport tłucznia na odkład	m <sup>3</sup>	373.500		
20 d.2	D-01.02.04.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	3170.451		
21 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.-wywiezienie nadmiaru gruntu	m <sup>3</sup>	300.445		
22 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m <sup>3</sup>	300.445		
23 d.2	D-01.02.04.	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.15 cm - do km 0+100	m <sup>2</sup>	455.951		
24 d.2	D-08.05.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0.108		
25 d.2	D-08.05.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach 15/22/100 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	3.000		
26 d.2	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 18cm	m <sup>2</sup>	3170.451		
27 d.2	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	3170.451		
28 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 1,2kg/m2	m <sup>2</sup>	3170.450		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻDŻARY (KOZIOŁEK) NR 118044E

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm -warstwa ścieralna AC11S50/70 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	3004.451		
Razem dział JEZDNIA						
<b>3 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
30 d.3	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3.000		
31 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3.000		
32 d.3	D-09.01.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.15 cm- umocnienie poboczy tłuczniem z rozbiórki	m <sup>2</sup>	1161.000		
33 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: