

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów do Leśniczówki Leśnictwa Kopaliny  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko  
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 27 sierpnia 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27 sierpnia 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.6740	
				RAZEM	18.6740
2	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.560	
				RAZEM	0.560
3	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym poz.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.560	
				RAZEM	0.560
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
4	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.8740	
				RAZEM	21.8740
5	KNR AT-23 d.2 0206-03 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych antypoślizgowych w kolorze ustalonym z Inwestorem-PODEST	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.280	
				RAZEM	8.280
6	KNR AT-23 d.2 0206-03 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych antypoślizgowych w kolorze ustalonym z Inwestorem- OKŁADZINY NA SCHODACH(SPOCZNIKI, STOPNIE PODSTOPNICE) WSPÓŁCZYNNIK R=3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.2840	
				RAZEM	7.2840
7	KNR AT-23 d.2 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm-COKÓŁ ORAZ PŁYTA SPOCZNIKA	m		
			m	9.800	
				RAZEM	9.800
8	KNR AT-23 d.2 0310-03 analogia	Cokoliki z kształtek schodowych na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem-PŁYTKI OD LICA ORAZ COKÓŁ	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01 d.2 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)-WYRÓWNANIE SŁUPÓW	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe SŁUPY POD SCHODAMI	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR AT-22 d.2 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; SŁUPY POD SCHODAMI	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
12	ZKNR C-2 d.2 0518-01	Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym	m		
			m	35,940	
				RAZEM	35.940