

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Odtworzenie geodezyjne trasy	m		
d.1	0119-03	866.00	m	866.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>866.000</b>
2	Wycena	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	Wycena	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 0101-02	866*4-346.40	m <sup>2</sup>	3117.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3117.600</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 0101-02	346.40	m <sup>2</sup>	346.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.400</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	866*4	m <sup>2</sup>	3464.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3464.000</b>
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-02 0214-04	866*4*0.26+346.40*0.2	m <sup>3</sup>	969.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>969.920</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05 0114-06	866*4*10%	m <sup>2</sup>	346.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.400</b>
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-01 0105-02	866*4	m <sup>2</sup>	3464.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3464.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
10	KNNR 6	Nawierzchnie drogi z płyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwóch pasach w rozstawie 0,8 m	m <sup>2</sup>		
d.3	0307-08 Anal.	866*0.8*2	m <sup>2</sup>	1385.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1385.600</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 16 cm z mialowaniem drobnym kruszywem 0/5 w ilości 20dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , (pomiędzy płytami 0,8 m oraz na zewnątrz płyt 2x0,8 m	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07 0114-08	866*0.8*3	m <sup>2</sup>	2078.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2078.400</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	KNR 2-01	Plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego	m		
d.4	0505-04	866*0.5*2	m	866.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>866.000</b>