

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01	Odtworzenie geodezyjne trasy	m		
d.1	0119-03	700.00	m	700.000	
				RAZEM	700.000
2	Wycena	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Wycena	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m ²		
d.1	0101-01	700*4-280.00	m ²	2520.000	
	0101-02			RAZEM	2520.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm	m ²		
d.1	0101-01	280.00	m ²	280.000	
	0101-02			RAZEM	280.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	700*4	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)	m ³		
d.1	0202-02	700*4*0.26+280*0.2	m ³	784.000	
	0214-04			RAZEM	784.000
2		Podbudowy			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-05	700*4*10%	m ²	280.000	
	0114-06			RAZEM	280.000
9	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01	700*4	m ²	2800.000	
	0105-02			RAZEM	2800.000
3		Nawierzchnie			
10	KNNR 6	Nawierzchnie drogi z płyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwóch pasach w rozstawie 0,8 m	m ²		
d.3	0307-08	700*0,8*2	m ²	1120.000	
	Anal.			RAZEM	1120.000
11	KNNR 6	Nawierzchnie drogi z płyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm - uzupełnienie na zjazdach i skrzyżowaniach 7 PŁYT	m ²		
d.3	0307-08	6.72	m ²	6.720	
	Anal.			RAZEM	6.720
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 16 cm z miałowaniem drobnym kruszywem 0/5 w ilości 20dm ³ /m ² , (pomiedzy płytami 0,8 m oraz na zewątrz płyt 2x0,8 m	m ²		
d.3	0114-07	700*0,8*3	m ²	1680.000	
	0114-08			RAZEM	1680.000
4		Roboty wykończeniowe			
13	KNR 2-01	Plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego	m		
d.4	0505-04	700*0.5*2	m	700.000	
				RAZEM	700.000