

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1	0337-03	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m ³		
d.1	0306-01	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
3		Nadproża			
4	KNR AT-44	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm	m belki		
d.3	0301-03	24	m belki	24,000	
				RAZEM	24,000
4		Warstwy posadzkowe			
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.4	1101-01	11,378	m ³	11,378	
				RAZEM	11,378
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.4	0607-01	113,78	m ²	113,780	
				RAZEM	113,780
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.4	0609-03	Krotność = 2 113,78	m ²	113,780	
				RAZEM	113,780
8	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ³		
d.4	202 1125-01	11,378	m ³	11,378	
				RAZEM	11,378
9	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ³		
d.4	202 1125-02	Krotność = 2 11,378	m ³	11,378	
				RAZEM	11,378
5		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.5	1022-01	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR AT-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm	szt.		
d.5	2059-03	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
6		Tynki, gładzie, malowanie ścian			
12	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.6	0716-02	360,67	m ²	360,670	
				RAZEM	360,670
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.6	0815-04	360,67	m ²	360,670	
				RAZEM	360,670
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6	1204-01	360,67	m ²	360,670	
				RAZEM	360,670
7		Płytki gresowe			
15	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.7	0101-01	113,78	m ²	113,780	
				RAZEM	113,780
16	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.7	0101-02	113,78	m ²	113,780	
				RAZEM	113,780
17	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.7	0206-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		113,78	m ²	113,780	
				RAZEM	113,780
18	KNR AT-23 d.7 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		90,08	m	90,080	
				RAZEM	90,080
8		Sufit podwieszany			
19	KNR AT-43 d.8 0213-04	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GY-PREX ASEPTA (system 4.07.81)	m ²		
		113,78	m ²	113,780	
				RAZEM	113,780
9		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
20	KNR 4-03 d.9 0605-01	Wymiana opraw przemysłowych żarowych i rtęciowych zwykłych żeliwnych lub porcelanowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000