



Gromnik, dnia 19.01.2021

Znak spr.: S.270.24.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 7d na terenie leśnictwa Kąsna Górna”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „Pzp” przekazuje Wykonawcom odpowiedź na złożone zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”.

W toku postępowania zadane zostały następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczno- inżynierską – jeśli tak prosba o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z §4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano przedmiotową inwestycję do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny (w załączeniu). Nie ma natomiast konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.



Pytanie:

Czy ze względu na konieczność wykonania głębokich wykopów przewidziany został sposób zabezpieczenia wykopu na czas robót oraz w jakiej pozycji kosztorysowej powinien zostać ujęty lub prośba o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zabezpieczenia wykopu na czas prowadzenia robót.

Odpowiedź:

Sposób realizacji wykopów zależy od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zakłada konieczność stosowania zabezpieczenia ścian wykopu, powinien je w kalkulować w koszt pozycji kosztorysowych związanych z wykonaniem wykopów, tj.: poz. 19 i 21.

Pytanie:

Prośba o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję wykonania tymczasowego przepustu do przeprowadzenia wód płynących na czas robót względu na konieczność utrzymania przepływu wód.

Odpowiedź:

Roboty towarzyszące wykonaniu wykopów pod posadowienie przepustu, w tym wykonanie przepustu tymczasowego do przeprowadzenia wód potoku poza obrysem fundamentów w czasie robót, Wykonawca powinien kalkulować w koszt pozycji kosztorysowych związanych z wykonaniem wykopów, tj.: poz. 19 i 21.

Z poważaniem

**Eugeniusz Piech**

**Nadleśniczy**

/podpisano elektronicznie/

