



Przekrój 1 - jezdnia



- (K1) JEZDNIA
-płyty betonowe typu JOMB 75x100x12,5
-podsypka piaskowa gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr.15 cm
- (K2) ZJAZDY
-nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr.20 cm
- (K3) POBOCZA
-pobocza z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr.10 cm

Przekrój 2 - zjazdy



MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice			INWESTOR Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56a 89–600 CHOJNICE		
OBIEKT: Budowa ul. Górnej (droga gminna nr 239046G) w Pawtowie, gm. Chojnice – droga dojazdowa do gruntów rolnych					
TYTUŁ: Przekroje konstrukcyjne					NR 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jacek Marciniak	Drogowa	POM/0100/PWOD/04	02.07.2024	
Opracował	Michał Marciniak	Drogowa		02.07.2024	
Projektant sprawdzający	Jerzy Wiśniewski	Drogowa	NN–8345/769/84	02.07.2024	
STADIUM Projekt Techniczny		DATA. 02.07.2024	NR UMOWY		SKALA: 1: 50