

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odtworzenie balustrady klatki schodowej w/g dokumentacji projektowej			
1	TZKNBK d.1 XX 2201-03	Wykonanie tralek bogato ozdobnych profilowanych toczonych 51*0.85	m m	43.350	
				RAZEM	43.350
2	TZKNBK d.1 XX 2202-03	Montaż w policzkach prostych tralek bogato ozdobnych profilowanych toczonych 51*0.85	m m	43.350	
				RAZEM	43.350
3	TZKNBK d.1 XX 2301-04	Wykonanie prostych odcinków poręczy profilowanej zamocowanych do drewnianych tralek 8.84+1.86	m m	10.700	
				RAZEM	10.700
4	TZKNBK d.1 XX 2302-04	Montaż prostych odcinków poręczy profilowanej zamocowanych do drewnianych tralek 8.84+1.86	m m	10.700	
				RAZEM	10.700
5	TZKNBK d.1 XX 2304-06	Wykonanie i montaż skrętów 90 st.do uchwytu profilowanego 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	d.1 analiza indywidualna	Material- drewno zgodnie z dokumentacja projektową 0.1*0.1*1*51+0.2*0.15*(1.86+8.84)	m ³ m ³	0.831	
				RAZEM	0.831

INSPEKTOR NADZORU

*Dariusz Wądołowski*Uprawniony kierownik budowy
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud. nr 1107/EL/86