


ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM		
B	ISTNIEJĄCA WYLEWKA NA STROPIE	5cm
	STROP DZ-3	23cm
	ISTN. TYNK DO SKUCIA / ODTWORZENIA	1,5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
C	OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ	18cm
	TYNK ZEWNĘTRZNY	1,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	38cm
	ISTN. TYNK DO SKUCIA / ODTWORZENIA	1,5cm


ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
D	FOLIA KUBEŁKOWA	18cm
	STYROPIAN DO FUNDAMENTÓW	1,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	38cm
	ISTN. TYNK DO SKUCIA / ODTWORZENIA	1,5cm



POSADZKA NA GRUNCIE – MIEJSCA PRACY (PUNKT NAPRAW)		
A1	POS. BET. ZBROJ. PRZECIWSKURCZ. ZATARTA NA GŁADKO	15cm
	FOLIA PE x2	
	WYLEWKA BETONOWA	15cm
	FOLIA PE x2	
	PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI DO GRUNTÓW NOŚNYCH	

POSADZKA NA GRUNCIE – KOMUNIKACJA / SANITARIATY		
A2	PŁYTKI GRESOWE	2cm
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZ.	6cm
	FOLIA PE x2	
	STYROPIAN TWARDY	12cm
	WYLEWKA BETONOWA	15cm
	PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI DO GRUNTÓW NOŚNYCH	

POSADZKA NA GRUNCIE – MAGAZYNY		
A3	POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO	15cm
	FOLIA PE x2	
	WYLEWKA BETONOWA	15cm
	PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI DO GRUNTÓW NOŚNYCH	





Eco Pro Budownictwo, Ochrona Środowiska mgr inż. Piotr Furtak  
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	STADIUM: Projekt Techniczny BIURO BRANZOWE: ECOPRO		
ADRES: dz. nr 90/1, 90/2 , 92 obr. Osiedle Wschód nr 2 58-150 Strzegom	ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Paweł Miśków architektoniczna 33/08/DOIA		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A			
DATA: 14.06.2021	ZMIANA: -	NR RYS.: A-01	SKALA: 1:100
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO			