

PRZDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY							
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 329024P NA ODCINKU ŚRÓDKA - KRZYŻOWNIKI							
BRANŻA DROGOWA							
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ	
			NAZWA	ILOŚĆ			
1	2	4	5	6,00	7	8	
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE					
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	2,30			
2	01.02.04	Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną - wyrównanie od strony dobudowy jezdni oraz wzdłuż przebudowywanych zatok autobusowych	mb	2350,00			
3		Rozbiórka nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej z usunięciem podsypki cementowo - piaskowej wraz odwozem na odkład Wykonawcy oraz oczyszczeniem istniejącej podbudowy z betonu cementowego (450 m2 powierzchni)	m3	68,00			
4		Rozbiórka nawierzchni chodnika bitumicznego z podbudowami - przy zatokach autobusowych wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (powierzchnia 150 m2)	m3	40,00			
5		Rozbiórka płyt ściekowych betonowych typu korytkowego z podbudowami wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (840mb)	m3	50,00			
6		Rozbiórka oporników, krawężników oraz obrzeży betonowych - przy zatokach autobusowych wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	46,00			
7		Wymiana tablic oraz słupków oznakowania pionowego	kpl	1,00			
8	01.03.01	Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej	kpl	1,00			
Razem roboty przygotowawcze							
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE					
9	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy	m3	977,00			
10	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	355,00			
Razem (roboty ziemne):							
04.00.00		PODBUDOWY					
11	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	2580,00			
		pod nawierzchnię jezdni					
		pod chodnik					
		pod elementy ściekowe z betonu cementowego					
		pod nową konstrukcję zatok autobusowych					
12	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiązanej z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	1702,00			
13		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	13874,00			
14		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów oraz po frezowaniu na w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	13171,00			
15	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niewiązanej z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm gr. 20 cm	m2	1702,00			
16		Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika bitumicznego z mieszanki niewiązanej z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm gr. 15 cm	m2	67,00			
17	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni z mieszanki związanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm	m2	2287,00			
18		Wykonanie podbudowy warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię zatok autobusowych na istniejącej podbudowie z mieszanki związanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 0 - 10 cm	m2	330,00			
19		Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika z kostki z mieszanki związanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 10 cm	m2	159,00			
20		Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika bitumicznego z mieszanki związanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm	m2	67,00			
21	04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej zatok autobusowych z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm	m2	80,00			
22	04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 6 cm	m2	2638,00			
Razem (podbudowy):							
05.00.00		NAWIERZCHNIE					
23	05.03.04	Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm - elementy ściekowe	m2	180,00			
24	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	13874,00			
25	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	13796,00			
26		Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika bitumicznego z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr. 3 cm	m2	67,00			
27		Wykonanie uzupełnienia warstwy ścieralnej zjazdów bitumicznych betonem asfaltowym AC 8 S - gr. 0 - 8 cm, grubość jednej warstwy, maksymalnie 4 cm	m2	315,00			

28	05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni jezdni (w osi istniejącej) śr. gr. 2 cm i szerokości 1,50m wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	3405,00		
29		Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni w celu ułożenia warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22 P, śr. gr. 6 cm i szerokości 0,50m	m2	1120,00		
30	05.03.17	Wykonanie remontu cząstkowego - zniwelowania nierówności istniejącej nawierzchni jezdni w celu wyprofilowania	Mg	90,00		
31	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	159,00		
32		Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podsypką cementowo - piaskową gr. 5 cm	m2	450,00		
33	05.03.26	Wykonanie siatki wzmacniającej z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem 120x200 kN szerokości 1,00m	m2	2270,00		
				Razem (nawierzchnie):		
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
34	06.01.01	Wykonanie obsiania mieszaną traw gr. 10cm opasek oraz skarp o nachyleniu 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	2271,00		
35	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto - żwirowej gr. 10cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem, po uprzedniej ścinie istniejących poboczy	m2	2364,00		
36	06.03.01	Wykonanie opasek/poboczy z kruszywa łamanego, jasnego, frakcji 0/31,5mm gr. 10 cm pomiędzy istniejącym chodnikiem i projektowanym krawężnikiem	m2	667,00		
37	06.04.01	Wykonanie profilowania skarp o nachyleniu 1:1 - 1:1,5 oraz dna rowu o szerokości 0,4 - 0,6m	mb	4220,00		
				Razem (roboty wykończeniowe):		
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
38	07.01.01	Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	867,00		
				Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):		
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
39	08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	258,00		
40		Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	1060,00		
41		Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	15,00		
42		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	134,00		
43	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3 cm	mb	120,00		
44		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	5,00		
45	08.05.01	Wykonanie ścieku podchodnikowego wg KPED 01.03 (podwójny) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	mb	2,00		
				Razem (elementy ulic):		
				Razem:		
				VAT 23%		
				ŁĄCZNIE:		