

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka**

Informuję, iż do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) (Pzp), przekazuję stosowne wyjaśnienia.

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie zakresu budowy kanalizacji deszczowej. Czy zgodnie z SWZ należy wykonać tylko zakres na odcinku KD1-KD11 czy zakres kanalizacji również za studnią KD 11 czyli od studni KD 11.1 do studni KD11.3 wraz ze zbiornikiem retencyjnym, pompownią i separatorem?

**Odpowiedź:**

Kanalizację deszczową należy wykonać w zakresie od KD1 do KD11.

**Pytanie 2:** Jakie rury należy zabudować? W opisie technicznym w zestawieniu materiałów wskazano rury PVC-U natomiast w STWiOR rury PP dwuścienne. Prosimy o sprecyzowanie

**Odpowiedź:**

Należy zastosować rury PP dwuścienne o sztywności min. SN8.

**Pytanie 3:** Czy w ramach zamówienia należy wykonać docelową organizację ruchu? Jeśli tak prosimy o udostępnienie projektu.

**Odpowiedź:**

W ramach zamówienia należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać docelową organizację ruchu.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający posiada pzt poszczególnych branż w wersji dwg? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada pzt poszczególnych branż w wersji dwg.

**Pytanie 5:** Prosimy o wskazanie rodzaju i ilości zieleni wysokiej i niskiej do nasadzenia.

**Odpowiedź:**

Nasadzenia zastępcze nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 6:** Podczas analizy dokumentacji Wykonawca zauważył rozbieżność. Na przekrojach typowych znajduje się informacja o krawężnikach betonowych natomiast szczegół przedstawia krawężnik granitowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować krawężniki granitowe.

**Pytanie 7:** Według SWZ dodatkowo w ramach zadania należy wykonać łącznik drogowy jako połączenie nowo budowanej drogi z istniejącym osiedlem Skalka. Prosimy o określenie długości oraz powierzchni nowo budowanego łącznika.

**Odpowiedź:**

Długość łącznika to około 40 metrów; przy założonej w uszczegółowieniu szerokości przekroju drogowego wynoszącej 3,5 m powierzchnia łącznika wynosi około 140 m<sup>2</sup>. Dodatkowo w obrębie skrzyżowania łącznika z projektowaną drogą należy wykonać obramowanie wyłukowania z krawężników.

**Pytanie 8:** Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca odpowiada tylko za karczowanie pni po wycince wykonanej przez Jaworznicke Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp z o.o. Proszę o potwierdzenie, iż nasadzenia zastępcze należy po stronie Jaworznickego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca odpowiada tylko za karczowanie pni po wycince. Nasadzenia zastępcze nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a