

Nazwa i adres Wykonawcy  
**nr KRS (jeżeli dotyczy) .....**  
 NIP/PESEL .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
<b>DZIAŁ 1 Prace przygotowawcze</b>						
1.	KNNR N001-01-12-02-0C	SST 01.01. Roboty pomiarowe placu zabaw	m2	1721,700		
2.	KNR 221-01-07-04-00	SST 01.04. Zabezpieczenie drzew średnicy ponad 30 cm na okres robót	szt	1,000		
<b>Razem:</b>						
<b>DZIAŁ 2 Prace rozbiórkowe</b>						
3.	KNR 231-08-05-04-00	SST 01.02. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	26,000		
4.	KNR 231-08-01-01-00	SST 01.02. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m2	26,000		
5.	KNR 231-08-01-02-00	SST 01.02. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm współ.3	m2	26,000		
6.	KNR 231-08-02-05-00	SST 01.02. Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m2	26,000		
7.	KNR 231-08-02-07-00	SST 01.02. Mechaniczne rozebranie nawierzchni piaskowej grub 30 cm współ.2	m2	237,000		
8.	KNR 231-08-13-03-00	SST 01.02. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm celem ponownego wbudowania w niższym pozmiomie	metr	16,100		
9.	KNR 231-08-12-03-00	SST 01.02. Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m3	1,500		
10.	KNR 231-08-13-03-00	SST 01.02. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	36,600		
11.	KNR 231-08-12-03-00	SST 01.02. Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m3	3,300		
12.	KNR 404-02-01-09-00	SST 01.02. Rozebranie podestu grub ponad 40 cm z kamienia na zapr cementowej	m3	2,820		
13.	KNR 404-02-03-09-00	SST 01.02. Rozebr podestu fund. grub ponad 40 cm z kamienia na zaprawie cementowej	m3	3,760		
14.	Kalkulacja własna	SST 01.02. Demontaż elementów małej architektury	szt	4,000		
15.	Kalkulacja własna	SST 01.02. Demontaż elementów urządzeń zabawowych	szt	6,000		
16.	KNR 401-01-08-11-00	SST 01.05. Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z opłata za utylizację	m3	103,530		
17.	KNR 401-01-08-12-00	SST 01.05. Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km współ.9	m3	103,530		
<b>Razem:</b>						
<b>DZIAŁ 3 Prace ziemne</b>						
18.	KNR 201-02-35-02-10	SST 01.03. Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z zagęszczeniem	m3	46,000		
19.	KNR 201-05-05-05-00	SST 01.03. Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 4	m2	247,400		
20.	KNNR N006-01-01-03-01	SST 01.03. Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 31 cm w gruncie kategorii 2/4 - pod nawierzchnię z kostki betonowej	m2	73,800		
21.	KNNR N006-01-01-03-01	SST 01.03. Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 31 cm w gruncie kategorii 2/4 - pod nawierzchnię z kostki kamiennej	m2	2,000		
22.	KNNR N006-01-01-03-01	SST 01.03. Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 31 cm w gruncie kategorii 2/4 - pod nawierzchnię z płytek C1	m2	0,200		
23.	KNNR N006-01-01-03-01	SST 01.03. Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 50 cm w gruncie kategorii 2/4 - pod nawierzchnię żwirową bezpieczną współ.1,67	m2	70,500		
24.	KNNR N005-07-05-01-03	SST 01.03. Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 110	metr	6,600		
25.	KNNR N006-01-01-03-01	SST 01.03. Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 39 cm w gruncie kategorii 2/4 - pod nawierzchnię poliuretanową 80mm współ.1,3	m2	54,700		
26.	KNNR N006-01-01-03-01	SST 01.03. Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 36 cm w gruncie kategorii 2/4 - pod nawierzchnię poliuretanową 50mm współ.1,3	m2	133,000		
27.	KNR 201-03-07-02-00	SST 01.03. Wykopy fundamentowe pod fundament małej architektury	m3	1,100		

28.	KNR 201-03-07-02-00	SST 01.03.	Wykopy fundamentowe pod fundament urządzeń zabawowych	m3	4,300
29.	KNR 201-03-07-02-00	SST 01.03.	Wykopy fundamentowe pod fundament ogrodzenia	m3	1,000
30.	KNR 201-03-07-02-00	SST 01.03.	Wykopy fundamentowe pod murek oporowy	m3	1,600
31.	KNR 221-02-13-01-00	SST 01.03.	Ręczne rozrzućenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	m2	247,400
32.	KNR 221-02-13-02-00	SST 01.03.	Rozrzućenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm współ.8	m2	247,400
33.	KNR 401-01-08-06-00	SST 01.05.	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 wraz z opłatą za utylizację	m3	133,100
34.	KNR 401-01-08-08-00	SST 01.05.	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km współ.9	m3	133,100

**Razem:**

**DZIAŁ 4 Nawierzchnie**

**DZIAŁ 4.1 Obrzeża**

35.	KNR 231-04-02-03-00	SST 02.06.	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C12/15	m3	9,500
36.	KNR 231-04-07-05-00	SST 02.06.	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	89,100
37.	KNR 231-04-07-05-00	SST 02.06.	Obrzeże elastyczne 5x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	22,500

**Razem:**

**DZIAŁ 4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej**

38.	KNR 231-01-04-05-00	SST 02.01.	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 5 cm, współ.0,5	m2	73,800
39.	KNR 231-01-14-05-00	SST 02.01.	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-31,5mm grub 15 cm	m2	73,800
40.	KNR 231-03-21-04-00	SST 02.02.	Nawierzchnie z kostki bet bezfaz grub 6cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	73,800

**Razem:**

**DZIAŁ 4.3 Nawierzchnia z kostki kamiennej łamanej**

41.	KNR 231-01-04-05-00	SST 02.01.	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 5 cm, współ.0,5	m2	2,000
42.	KNR 231-01-14-05-00	SST 02.01.	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-31,5mm grub 15 cm	m2	2,000
43.	KNR N006-03-02-05-00	SST 02.03.	Nawierzchnia z kostki łamanej 8-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,000

**Razem:**

**DZIAŁ 4.4 Nawierzchnia z płytek C1**

44.	KNR 231-01-04-05-00	SST 02.01.	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 5 cm, współ.0,5	m2	0,360
45.	KNR 231-01-14-05-00	SST 02.01.	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-31,5mm grub 15 cm	m2	0,360
46.	KNR N006-05-03-03-00	SST 02.02.	Chodnik z płyt betonowych C1 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	0,360

**Razem:**

**DZIAŁ 4.5 Nawierzchnia bezpieczna żwirowa**

47.	KNR 231-01-03-04-00	SST 01.03.	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m2	70,500
48.	KNR 231-01-14-05-00	SST 02.01.	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-31,5mm grub 10 cm współ.0,67	m2	70,500
49.	KNR 231-02-02-07-00	SST 02.05.	Nawierzchnia żwirowa 2/8 warstwa dolna mechanicznie grub 10 cm współ.2	m2	70,500
50.	KNR 231-02-02-09-00	SST 02.05.	Nawierzchnia żwirowa 2/4 warstwa górna mechanicznie grub 8 cm współ.2,5	m2	70,500

**Razem:**

**DZIAŁ 4.6 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 80mm**

51.	KNR 231-01-04-05-00	SST 02.01.	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 5 cm, współ.0,5	m2	54,700
52.	KNR 231-01-14-05-00	SST 02.01.	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-31,5mm grub 20 cm współ.1,33	m2	54,700

53.	KNR 231-01-14-07-00	SST 02.01.	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-16mm grub 5 cm współ.0,625	m2	54,700
54.	Kalkulacja własna	SST 02.04.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej RAL 6011 grub.80mm	m2	54,700
<b>Razem:</b>					
<b>DZIAŁ 4.7</b>	<b>Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 50mm</b>				
55.	KNR 231-01-04-05-00	SST 02.01.	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 5 cm, współ.0,5	m2	133,000
56.	KNR 231-01-14-05-00	SST 02.01.	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-31,5mm grub 20 cm współ.1,33	m2	133,000
57.	KNR 231-01-14-07-00	SST 02.01.	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 4-16mm grub 5 cm współ.0,625	m2	133,000
58.	Kalkulacja własna	SST 02.04.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej RAL 6011 grub.50mm	m2	133,000
<b>Razem:</b>					
<b>DZIAŁ 5</b>	<b>Mała architektura</b>				
59.	KNR 202-02-03-01-03	SST 04.01.	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu C20/25	m3	1,100
60.	Kalkulacja własna	SST 04.01.	Dostarczenie i montaż ławki z oparciem i podłokietnikami	szt	2,000
61.	Kalkulacja własna	SST 04.01.	Dostarczenie i montaż ławki z oparciem	szt	2,000
62.	Kalkulacja własna	SST 04.01.	Dostarczenie i montaż stolika	szt	1,000
63.	Kalkulacja własna	SST 04.01.	Dostarczenie i montaż tablicy informacyjno - regulaminowej	szt	1,000
64.	Kalkulacja własna	SST 04.01.	Dostarczenie i montaż kosz na śmieci	szt	2,000
65.	Kalkulacja własna	SST 04.01.	Dostarczenie i montaż stojaka na rowery	szt	3,000
<b>DZIAŁ 6</b>	<b>Urządzenia zabawowe</b>				
66.	KNR 202-02-03-01-03	SST 04.02.	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu C20/25	m3	1,100
<b>Razem:</b>					
<b>DZIAŁ 6.1</b>	<b>Urządzenia zabawowe - Strefa dzieci większych</b>				
67.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż zestawu zabawowego zamek	szt	1,000
68.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż karuzeli pierścieniowej	szt	1,000
<b>Razem:</b>					
<b>DZIAŁ 6.2</b>	<b>Urządzenia zabawowe - Strefa dzieci mniejszych</b>				
69.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż bujak konik	szt	1,000
70.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż bujak podwójny	szt	1,000
71.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż Potrójna huśtawka - kubekowa, deska, bocianie gniazdo	szt	1,000
72.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż stolik przy piaskownicy	szt	1,000
73.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż ławka przy piaskownicy	szt	1,000
74.	Kalkulacja własna	SST 04.02.	Dostarczenie i montaż piaskownicy	szt	1,000
75.	KNR 221-06-06-07-00	SST 04.02.	Piaskownice - wypełnienie piaskiem grub. 50cm	m3	2,500
<b>Razem:</b>					
<b>DZIAŁ 7</b>	<b>Ogrodzenie</b>				
76.	KNR N002-01-01-01-00	SST 04.03.	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych	m2	2,400
77.	KNR 202-02-01-05-03	SST 04.03.	Lawy fundamentowe betonowe trapezowe szer do 1,0 m z betonu C30/37 pod murek oporowy	m3	1,600
78.	KNR 202-02-03-01-03	SST 04.03.	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu C20/25 - pod słupki ogrodzeniowe	m3	1,000
79.	KNR 222-03-09-01-00	SST 04.03.	Elementy ścian oporowych "L" wys. 38cm - analogia	szt	9,000
80.	KNR 222-03-09-01-00	SST 04.03.	Elementy ścian oporowych "L" wys. 50cm - analogia	szt	6,000
81.	KNR 223-04-02-04-00	SST 04.03.	Zakup furtki stalowej oc RAL6002 120x103-110 cm słupki 80x30x3 Analogia	szt	1,000
82.	KNR 223-04-01-01-00	SST 04.03.	Ogrodzenie panelowe - panel kratowy 3D 250x110cm, ocynkowany pręt fi5/4/5mm RAL6002, słupki 60x40x3mm , 60x60x3mm - Analogia	metr	32,400
<b>Razem:</b>					
<b>DZIAŁ 8</b>	<b>Prace wykończeniowe i inne</b>				
83.	KNR 221-04-01-04-00	SST 05.01.	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m2	247,400

84. Kalkulacja własna	SST 00.00.	Pomiary powykonawcze wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą	kmpl	1,000
-----------------------	------------	---	------	-------

**Razem:**

**OGÓŁEM KOSZTORYS:**

**Uwaga! Wymagany jest podpis elektroniczny : kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty Wykonawcy/Pełnomocnika**