

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont balkonu</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	KNRW 401/1306/1	Demontaż balustrady balkonowej	m	4,00
1.2	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych ( na zaprawie lub kleju )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*0,90		3,60
		RAZEM:		3,60
1.3	KNRW 401/804/7	Skucie wylewki cementowej	m2	3,60
1.4	KNRW 401/545/7	Demontaż obróbki blacharskiej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,80*0,25		1,45
		RAZEM:		1,45
1.5	KNR 222/1005/1	Wylewka z zaprawy cementowej zatartej na ostro	m2	3,60
1.6	KNNR 2/105/8	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich , siatka zgrzewana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,50*4,0/1000		0,03
		RAZEM:		0,03
1.7	KNRW 202/602/7	Izolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie	m2	3,60
1.8	KNRW 202/1104/1	Warstwa wyrównawcza pod posadzki , z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	3,60
1.9	KNRW 202/1209/2	Balustrada balkonowa z pochwytym stalowym	m	4,00
1.10	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	1,45
1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża , preparatem gruntującym	m2	3,60
1.12	NNRNKB 202/2805/3 (1)	Posadzka jednobarwna z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych	m2	3,60
1.13	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokolik z płytek kamionkowych "Gres"	m	4,60
1.14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i opłata za wysypisko	kpl	1,00

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Remont balkonu</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	KNRW 401/1306/1	Demontaż balustrady balkonowej	m	4,40
1.2	KNRW 401/804/7	Skucie wylewki cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,20*1,10		2,42
		RAZEM:	2,42	m2 2,42
1.3	KNRW 401/545/7	Demontaż obróbki blacharskiej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,40*0,25		1,10
		RAZEM:	1,10	m2 1,10
1.4	KNR 222/1005/1	Wylewka z zaprawy cementowej zatartej na ostro	m2	2,42
1.5	KNNR 2/105/8	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich , siatka zgrzewana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,50*2,40/1000		0,02
		RAZEM:	0,02	t 0,02
1.6	KNRW 202/602/7	Izolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie	m2	2,42
1.7	KNRW 202/1104/1	Warstwa wyrównawcza pod posadzki , z zaprawy cementowej grubości 20 mm.	m2	2,42
1.8	KNRW 202/1209/2	Balustrada balkonowa z pochwytym stalowym , malowana	m	4,40
1.9	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	1,10
1.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża , preparatem gruntującym	m2	2,42
1.11	NNRNKB 202/2805/3 (1)	Posadzka jednobarwna z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych	m2	2,42
1.12	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokolik z płytek kamionkowych "Gres"	m	1,40
1.13	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i oplata za wysypisko	kpl	1,00