


RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
LP	POMIESZCZENIE	Posadzka	Powierzchnia [m²]
PIĘTRO			
1.01	KŁATKA SCHODOWA	istniejąca-uzup. ubytków(GRES)	38,59
1.02	WOZKOWNIA	istniejąca	8,71
1.03	ŁAZIENKA	istniejąca	2,51
1.04	SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO	-	-
1.05	SZATNIA	istniejąca-uzup. ubytków(GRES)	37,09
1.06	WC DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA	istniejąca	9,89
1.07	WC OGÓLNOODOSTĘPNE	istniejąca	4,78
1.08	WC DLA PRACOWNIKÓW	istniejąca	6,71
1.09	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	istniejąca	3,09
1.10	POKOJ NAUCZYCIELSKI	istniejąca	11,23
1.11	SZATNIA	istniejąca	29,68
1.12	SALA PRZEDSZKOLNA DLA 14 DZIECI	istniejąca	33,61
1.13	SALA ŻŁOBKOWA DLA 10 DZIECI	istniejąca-uzup. ubytków(PVC)	41,30
1.14	MAGAZYN	istniejąca	7,62
1.15	WC DLA DZIECI ZE ŻŁOBKA	istniejąca	12,56
1.16	SALA ŻŁOBKOWA DLA 22 DZIECI	istniejąca-uzup. ubytków(PVC)	66,52
1.17	MAGAZYN	PVC	3,92
1.18	KORYTARZ	plytki GRES	4,39
1.19	ZMYWALNIA	plytki GRES	6,50
1.20	KUCHNIA	plytki GRES	13,64
1.21	KŁATKA SCHODOWA	-	-
SUMA:			342,34

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY – BEZ ZMIAN
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA
(W MIEJSCU WYBURZENIA UZUPEŁNIENIE
UBYTKU POSADZKI)
- ZAMUROWANIA, PROJEKTOWANE ŚCIANY
CERAMICZNE

- UMYWALKA DO RĄK WISZĄCA 50 CM, Z BATERIĄ
- CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA WOLNOSTOJĄCA, DWUDRZWOWA O WYM: 60cmx60cmx187cm
- STÓŁ NIERDZEWNY ZE ZŁEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ DOLNĄ, ROZMIAR 210X70X85 CM + BATERIA NABŁATOWA Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM
- PŁYTA INDUKCYJNA O WYM. 52X58 CM, 4 POLA GRZEWcze
- OKAP, POCHŁANIACZ O WYM. 60X47 CM
- WÓZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ, Z PÓLKAMI ZE STALI CHROMOWANEJ, WYPOSAŻONY W 4 SKRĘTNE KOŁA I 2 HAMULCE O WYM. 86x54x92 CM
- SZAFKA PRZELOTOWA NA NACZYNNIA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYM. 90cmx50cmx180cm
- ZMYWARKO-WYPARZARKA Z PODSTAWĄ O WYM. 68,5cmx56,5cmx83,5cm
- STÓŁ NIERDZEWNY ZE ZŁEWEM I OTWOREM NA ODPADKI 100X60X85 CM + BATERIA NABŁATOWA Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM
- KUCHENNA SZAFKA DOLNA 60X52X82 CM + BLAT KUCHENNY LAMINOWANY gr 3,8 cm
- STÓŁ NIERDZEWNY PRZYSIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD 45X60X85 CM
- STÓŁ PRZYSIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DOLNĄ PÓLKĄ 150X60X85 CM
- STÓŁ PRZYSIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DOLNĄ PÓLKĄ 60X60X85 CM

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komuników, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div>KR STUDIO</div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div>		RAFAL OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44	
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNEK OŚWIATOWO-USŁUGOWY (PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Investor:	GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce		
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 304/4 obr.1 - BRZEZÓWKA, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce - obszar wiejski		
Przedmiot rysunku:	RZUT I PIĘTRA		Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Agnieszka Mika upr.proj. nr Rz/A-18/2011 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>		Data opracowania: 12.2022 r.
Sprowadził:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>		Nr rysunku: A1.1
Opracował:	inż. Karolina Andreasik		