


RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
LP	POMIESZCZENIE	Posadzka	H [m]
PIĘTRO			
1.01	KŁATKA SCHODOWA	istniejąca-uzup. ubytków(GRES)	-
1.02	WÓZKOWNIA	istniejąca	3,00
1.03	ŁAZIENKA	istniejąca	3,00
1.04	SZYB DŻWIGU OSOBOWEGO	-	-
1.05	SZATNIA	istniejąca-uzup. ubytków(GRES)	3,33
1.06	WC DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA	istniejąca	3,33
1.07	WC OGÓLNODOSTĘPNE	istniejąca	3,33
1.08	WC DLA PRACOWNIKÓW	istniejąca	3,33
1.09	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	istniejąca	3,33
1.10	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	istniejąca	3,33
1.11	SZATNIA	istniejąca	3,33
1.12	SALA PRZEDSZKOLNA DLA 14 DZIECI	istniejąca	3,33
1.13	SALA ŻŁOBKOWA DLA 10 DZIECI	istniejąca-uzup. ubytków(PVC)	3,33
1.14	MAGAZYN	istniejąca	3,33
1.15	WC DLA DZIECI ZE ŻŁOBKA	istniejąca	3,33
1.16	SALA ŻŁOBKOWA DLA 22 DZIECI	istniejąca-uzup. ubytków(PVC)	3,33
1.17	MAGAZYN	PVC	3,33
1.18	KORYTARZ	plytki GRES	3,33
1.19	ZMYWALNIA	plytki GRES	3,33
1.20	KUCHNIA	plytki GRES	3,33
1.21	KŁATKA SCHODOWA	-	-
SUMA:			342,34

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY – BEZ ZMIAN
ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA
(W MIEJSCU WYBURZEŃ UZUPEŁNIENIE
UBYTKU POSADZKI)
ZAMUROWANIA, PROJEKTOWANE ŚCIANY
CERAMICZNE

- UMYWALKA DO RĄK WISZĄCA 50 CM, Z BATERIĄ
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA,
DWUDRZWOWA O WYM. 60cmx60cmx187cm
STÓŁ NIERDZEWNY ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z
PÓLKĄ DOLNĄ, ROZMIAR 210X70X85 CM + BATERIA
NABŁATOWA Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM
PŁYTA INDUKCYJNA O WYM. 52X58 CM, 4 POLA
GRZEWCE
OKAP, POCHŁANIACZ O WYM. 60X47 CM

- SZAFKA PRZELOTOWA NA NACZYNIA WYKONANA
ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYM.
90cmx50cmx180cm
ZMYWARKO-WYPARZARKA Z PODSTAWĄ O WYM.
68,5cmx56,5cmx83,5cm
STÓŁ NIERDZEWNY ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI
100X60X85 CM + BATERIA NABŁATOWA Z WYCIĄGANYM
PRYSZNICEM

- KUCHENNA SZAFKA DOLNA 60X52X82 CM + BLAT
KUCHENNY LAMINOWANY gr 3,8 cm
STÓŁ NIERDZEWNY PRZYSIENNY Z BLOKIEM DWÓCH
SZUFLAD 45X60X85 CM
STÓŁ PRZYSIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DOLNĄ PÓLKĄ
150X60X85 CM
STÓŁ PRZYSIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DOLNĄ PÓLKĄ
60X60X85 CM

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komuników, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div><div>KR</div><div>STUDIO</div></div>		RAFAŁ OW CZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGĘZÓW 44	
PRACOWNIA ARCHITEKTURA			
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNEK OŚWIATOWO-USŁUGOWY (PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ) WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor:	GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce		
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 304/4 obr.1 - BRZEŹÓWKA, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce - obszar wiejski		
Przedmiot rysunku:	RZUT I PIĘTRA		Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. arch. Agnieszka Mika upr.proj. nr Rz/A-18/2011 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>		Date opracowania: 12.2022 r.
Sprawdził:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>		Nr rysunku: A1.1A
Opracował:	inż. Karolina Andreask		