

Remont łazienek lekarskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PARTER - przy Ochronie nr 7, przy aptece nr 19; I PIĘTRO - przy rejestracji Auxilium oraz nr 56		
1	KNR-W 4-01 0438/05	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie otynkowanych - analogia - rozebranie zabudowy - łazienka przy Ochronie nr 7	m2	0,800
2	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - analogia - skucie glazury (1,00*2,09*2+3,16*2,09+4,52*1,97+1,33*1,97)*4	m2	89,236
		razem	m2	89,236
3	KNR-W 4-01 0714/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2	m2	89,236
4	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (2,05*1,34+1,60*1,34)*4	m2	19,564
		razem	m2	19,564
5	KNR 2-02 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	19,564
6	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (0,67*2,25*2+0,67*2,17*2+0,67*0,45*2+0,21*1,80*2)*4	m2	29,127
		razem	m2	29,127
7	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych ściany (0,67*2,25*2+0,67*2,17*2+0,67*0,45*2+0,21*1,80*2+22,309-4,891)*4	m2	98,799
		razem	m2	98,799
8	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach (1,04*2,24-0,49*0,47+1,04*2,26-0,30*0,48)*4	m2	17,223
		razem	m2	17,223
9	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1,04*2,24-0,49*0,47+1,04*2,26-0,30*0,48)*4	m2	17,223
		razem	m2	17,223
10	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany (0,67*2,25*2+0,67*2,17*2+0,67*0,45*2+0,21*1,80*2+22,309-4,891)*4 sufity (1,04*2,24-0,49*0,47+1,04*2,26-0,30*0,48)*4	m2	98,799
		razem	m2	116,022
11	KNR-W 4-01 0353/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	9,000
12	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2 (0,74*2,04+0,64*2,04)*4	m2	11,261
		razem	m2	11,261
13	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych - łazienka Nr 19 i 56 (1,04*2,24-0,49*0,47+1,04*2,26-0,30*0,48)*2	m2	8,611

Remont łazienek lekarskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	8,611
14	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej - skucie terakoty łazienka Nr-7 i przy Auxilium (1,04*2,24-0,49*0,47+1,04*2,26-0,30*0,48)*2	m2	8,611
		razem	m2	8,611
15	KNR-W 2-02 1111/04	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - łazienka Nr-7 i przy Auxilium	m2	8,611
16	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (2,24*2+1,04*2-0,64+2,26*2+1,04*2-0,74*2+0,48*2)*2	m	24,000
		razem	m	24,000
17	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu podłogowego o średnicy 50mm	szt	4,000
18	Kalkulacja indywidualna	Montaż blatu z płyty wiórowej + podpórki, do umywalki	kpl	4,000
19	KNR-W 4-02 0220/04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl	4,000
20	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej	szt	4,000
21	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	4,000
22	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (22,309*0,020+4,306*0,015+0,200)*4+(1,63*2,10-0,64*2,04)*0,10	m3	3,055
		razem	m3	3,055
23	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,055
24	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu ((22,309*0,020+4,306*0,015+0,200)*4+(1,63*2,10-0,64*2,04)*0,10)*1,6	t	4,888
		razem	t	4,888
Roboty dodatkowe w łazience Nr 56 na I piętrze				
25	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm (1,30+2,55)*0,70	m2	2,695
		razem	m2	2,695
26	KNR-W 4-01 0715/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 (1,30+2,55)*0,70*2	m2	5,390

Remont łazienek lekarskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	5,390
27	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,63*2,10-0,64*2,04	m2	2,117
		razem	m2	2,117