

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 7
INWESTOR : Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wydział Projektów Infrastrukturalnych
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.07.2023

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OPS klub integracji społecznej					
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
		154,80	m ²	154,800	
				RAZEM	154,800
2	kalkulacja własna	Zaślepienie rur wodociągowych i kanalizacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
4	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		6,30	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
5	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m ²		
		1,75	m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
6	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic ościeżnic aluminiowych do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych przesuwnych	m ²		
		5,50	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
8	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z okienkiem podawczym	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
9	NNRNKB 202 1134-02	Wykonanie gruntu szcpego do betonu strukturalnego - powierzchnie pionowe	m ²		
		9,60	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
10	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa z betonu strukturalnego dekoracyjnego - ściany płaskie	m ²		
		9,60	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
11	KNR 0-18 2613-04 analogia	Układanie pionowych lameli drewnianych na ścianach na klej montażowy	m ²		
		7,50	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		178,94	m ²	178,940	
				RAZEM	178,940
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		178,94	m ²	178,940	
				RAZEM	178,940
14	KNR-W 4-01 1206-04 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - powierzchnia 3-5 m ²	m ²		
		51,05	m ²	51,050	
				RAZEM	51,050
15	KNR-W 2-02 2003-03 z.sz. 5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ²	m ²		
		8,50	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
16	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		12,20	m ²	12,200	
				RAZEM	12,200
17	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		6,80	m	6,800	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,800
18	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 42,00	m ² m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
19	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 15,90	m ² m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
20	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana pojedynczych uszkodzonych płytek gresowych o wym. 30x30 cm na posadzce cm na kleju 1,8	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
21	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 4-03 0601-03 ana- logia	Wymiana anemostatów nawiewnych 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
23	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na klej 1,75	m ² m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
24	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,9	m ³ m ³	1,900	
				RAZEM	1,900
25	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,90	m ³ m ³	1,900	
				RAZEM	1,900
26	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych (wentylatorów domowych) w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
28	wycena własna	Wymiana kratki wentylacyjnych 60x60 w suficie podwieszanym kasetonowym 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
29	KNR BC-02 0509-03	Czyszczenie płytek nieglazurowanych i glazurowanych 225,00	m ² m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
30	KNR-W 4-01 0353-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie posadzkij z płytek 8,30	m ² m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
32	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 8,30	m ² m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
33	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 3,00	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 4,70	m m	4,700	
				RAZEM	4,700
35	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,80	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
36	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych podpalisadę w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 2,80	m ³ m ³	 2,800	
				RAZEM	2,800
37	KNR 2-31 0402-04	Ława pod palisadę betonowa z oporem 1,50	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
38	KNP 16 0212-02.01	Palisada z pali 16x10 cm o dł. 1,20 m 9,50	m m	 9,500	
				RAZEM	9,500
39	KNP 16 0212-02.01	Palisada z pali 16x10 cm o dł. 0,80 m 4,50	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
40	KNR-W 2-02 1208-01 ana- logia	Balustrady zewnętrzne podjazdowi podestów kompletne ze stali kwasoodpornej polerowanej 19,20	m m	 19,200	
				RAZEM	19,200
41	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - podjazd 10,50	m ² m ²	 10,500	
				RAZEM	10,500
42	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10,50	m ² m ²	 10,500	
				RAZEM	10,500