
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Kaliska dz 128 gmina Kościerzyna
INWESTOR : Gmina Kościerzyna
ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul Strzelecka 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GREINKE
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty przygotowawcze, ziemne , nawierzchnia bezpieczna			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 447.53*0.22	m ³ m ³	98.457	
				RAZEM	98.457
2	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 447.53*0.22	m ³ m ³	98.457	
				RAZEM	98.457
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 447.53	m ² m ²	447.530	
				RAZEM	447.530
4	KNR 9-11 d.1 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 447.53	m ² m ²	447.530	
				RAZEM	447.530
5	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2 447.53	m ² m ²	447.530	
				RAZEM	447.530
2		Urządzenia zabawowe			
6	KNR 2-23 d.2 0310-06 analogia	dostawa i montaż - zestaw zabawowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23 d.2 0310-06 analogia	Dostawa i montaż - karuzela tarczowa z siedzeniami 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 d.2 0310-06 analogia	Dostawa i montaż - huśtawka potrójna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23 d.2 0310-06 analogia	Dostawa i montaż - huśtawka ważka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23 d.2 0310-06 analogia	Dostawa i montaż - ławka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000