
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM.BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO
ADRES INWESTYCJI: Sława, ul. Ogrodowa
jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Sława
obręb ewidencyjny: 0001 Sława
działki ewidencyjne: 887/7, 887/9

NAZWA INWESTORA: Gmina Sława

ADRES INWESTORA: ul.Henryka Pobożnego 10 67-410 Sława

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OGÓLNOBUDOWLANA mgr inż. Krzysztof Pastucha

DATA OPRACOWANIA: 2024-02-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-02-19

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE			
1.1		Zbrojenie			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia strzemion- pręty żebrowane fiΦ6 mm (0,222kg/mb)	t		
	NW2	0,09947	t	0,099	
				RAZEM	0,099
2 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia- pręty żebrowane fi8 mm (0,395 kg/mb)	t		
	WŻ1	0,42024	t	0,420	
				RAZEM	0,420
3 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia- pręty żebrowane fi10 mm (0,617kg/mb)	t		
	WŻ1	0,43024	t	0,430	
				RAZEM	0,430
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia- pręty żebrowane fi12 mm (0,888 kg/mb)	t		
	NW2	0,09676	t	0,097	
	WŻ1	0,12446	t	0,124	
				RAZEM	0,221
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia- pręty żebrowane fi16 mm (1,58 kg/mb)	t		
	NW2	0,2362	t	0,236	
				RAZEM	0,236
1.2		Belki i podciąg			
6 d.1.2	KNR-W 2-02 0210-02	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
	NW2	3,23 - 0,49	m3	2,740	
				RAZEM	2,740
1.3		Wylewka monolityczna			
7 d.1.3	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
	WŻ1	50,65	m2	50,650	
				RAZEM	50,650