

Dotyczy: Odpowiedzi nr 5, 6, 7 na zapytanie z dnia 23, 25, 26.02.2023r. do postępowania na zadanie „**Termomodernizacja budynków szkół wraz z modernizacją kotłowni i instalacji C.O oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej zasilającej**” dotyczy wszystkich CZĘŚCI

PYT. 1 Prosiłbym o odpowiedź czy panele fotowoltaiczne mają być na dachu czy na gruncie? Czy można zamienić panele które zamawiający określił w specyfikacji do 20kg i 340W zamienić na większe 420W wchodzi ich mniej na dachu a ponadto tych o mocy 340W nie ma już w katalogach żaden producent.

Czy jest pozwolenie na budowę?

ODP. Zgodnie ze STWiOR założono montaż paneli fotowoltaicznych na dachu. Zamawiający dopuszcza zmianę mocy paneli jeżeli spełni warunek uzyskania takiej samej mocy przewidzianej dla całego obiektu.

PYT. 2 Proszę o informację odnośnie oświetlenia co oznacza, iż lampy są małe czy duże można prosić o parametry jakie zamawiający wymaga od wykonawcy. Drugie pytanie dotyczy rozdzielni elektrycznych czy jest przewidziane miejsce na dołożenie dodatkowych zabezpieczeń czy trzeba uwzględnić w wycenie dołożenie kolejnej.

ODP. Parametry lamp małych i dużych zostały określone są w STWiOR Termomodernizacja w dziale dotyczącym oświetlenia.

PYT. 3 Proszę o informację czy na termomodernizację budynków gdzie jest instalacja fotowoltaiczna powyżej 50kW tj. Łapczyca, Proszówki, Pogwizdów jest uzyskane pozwolenie na budowę? Bo jak nie ma i trzeba się będzie starać wcześniej o Warunki zabudowy proces uzyskania pozwolenia na budowę może trwać rok albo i dwa jak się to ma do terminu na wykonanie termomodernizacji 7miesiący.

ODP. Na wskazane instalacje nie będzie wymagane pozwolenia na budowę ponieważ, w przedmiarze wskazano łączne moce instalacji fotowoltaicznych na obiektach.

Dla obiektów w Łapczycy, Proszówkach i Pogwizdowie dokonano zmiany przedmiarów na termomodernizację w dziale 3 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA polegającej na zmianie obmiaru większości pozycji.

PYT. 4 Czy jeśli pojawią się błędy w przedmiarze to Zamawiający na podstawie obmiaru powykonawczego pokazujący rozbieżności w ilościach dopłaci Wykonawcy. Ze względu iż szkoły są czynne nie ma możliwości zweryfikowania zakresu z przedmiaru.

ODP. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez wykonawcę.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)