



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż elementów placu zabaw w Czmoniu, przy ul. Lipowej.**

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową GOYA, pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik.

1. Zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów placu zabaw: bujaka, huśtawki podwójnej, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki ważki, 2 szt. ławek, kosza na śmieci i ogrodzenia.

2. Stan istniejący:

Przedmiotowy teren jest niezagospodarowany.

3. Stan projektowany:

Zaprojektowano plac zabaw wraz z elementami małej architektury i ogrodzeniem.

4. Zakres zamówienia obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych, przygotowawczych, budowlanych i porządkowych.

4.1. Prace przygotowawcze:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, ustawienie ogrzewanego zaplecza umożliwiającego organizowanie narad na budowie oraz zaplecza sanitarnego – wymagana powierzchnia min. 12m²), obsługa geodezyjna.

4.2 Prace budowlane:

W ramach prac ogólnobudowlanych przewidziano dostawę i montaż elementów placu zabaw: bujaka, huśtawki podwójnej, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki ważki, 2szt. ławek, kosza na śmieci oraz ogrodzenia o wysokości 1,20m (panele ogrodzeniowe z prętów o średnicy min. 4mm, oczko 200x50mm, słupki stalowe panelowe, całość ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze z zielonym RAL 6005, rozstaw osiowy słupków 2,58m, słupki osadzone w stopie fundamentowej z betonu C16/20 (B20), panele z zabezpieczeniem w górnej części drutem, bez ostrych krawędzi i wystających elementów).

4.4 Prace porządkowe:

Po zakończeniu zadania należy uporządkować teren do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu.

5. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zgłoszenia do odbioru wszystkich robót zanikających,
- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów oraz **uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem**, poprzez złożenie wniosku materiałowego podpisanego przez kierownika budowy lub kierownika robót branżowych,



URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

WYDZIAŁ INWESTYCJI | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

- wszelkie materiały muszą być tożsame z zaprojektowanymi pod względem właściwości techniczno – technologicznych oraz pod względem wizualnym,
- wykonania prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 6 egz.);
- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

II. Termin wykonania i warunki finansowania:

Wymagany termin zakończenia **3 miesięcy od daty podpisania umowy.**

W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje oferenta do zapoznania się z projektem budowlanym wraz z opisem technicznym, przedmiarami robót oraz zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie dodatkowe koszty wykonywanych robót.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

III. Załączniki

1. Projekt budowlany – Budowa placu zabaw Czmoń.
2. Przedmiar.

Sporządziła:
Aleksandra Kowalska

z-ca Kierownika
Wydziału Inwestycji
Joanna Ogierman
Joanna Ogierman