
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KMP Płock - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami PdOZ
ADRES INWESTYCJI : KMP Płock, ul. Kilińskiego 10
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (sanitarna)
Jan Milczarczyk (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Adaptacja łazienki			
1	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 - 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek i okładziny ścian z płytek ceramicznych	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
2		Roboty montażowe			
5	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 - 100 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (w brzdach)	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 2-15 d.2 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm automat natryskowy czasowy z przyciskiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.2 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR 2-15 d.2 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 d.2 0117-07	Natrysk podtylnkowy wandaloodporny o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 9-26 d.2 0101-01 analogia	Odwodnienie liniowe pod prysznic 800 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja d.2 własna	Siedzisko uchylne pod prysznic dla niepełnosprawnych	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	wycena własna d.2	Montaż zasłony przesuwnej przy prysznicu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.2 własna	Poręcz łazienkowa uchylna dla niepełnosprawnych - przy wc 1 szt, przy prysznicu 2 szt	szt		
		3	szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 d.2 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 4-01 d.2 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
21	KNR 4-01 d.2 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
22	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR AT-22 d.2 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x40 cm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Montaż oprawy nocnej i adaptacja pomieszczenia dla zatrzymanych nr 3			
25	KNNR 5 d.3 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do betonu Listwa LN 16X16 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR 5 d.3 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 1	otw. otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.3 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach - przewód YDYp 3 c1,5 mm ² 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe nocne przykręcane LED IK 11 (INP 325 LED) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 6 x 0,5 mm ² 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przycisk przywoławczy wandaloodporny podtynkowy . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.3 1301-03 analogia	Demontaż stołka z nogą metalową mocowanego do podłogi z usunięciem otworów w podłodze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR AT-39 d.3 0115-03 analogia	Zamocowanie stołka z nogą metalową do podłogi (stołek z demontażu) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.2	m ² m ²	14.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.200
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian	m ²	41.600	
		41.6			
				RAZEM	41.600
38	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.3	1101-02	samochozem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	0.500	
		0.5			
				RAZEM	0.500