

Karolina Żółtowska Plac Paderewskiego 9, 77-400 Złotów			
zaw.	Budowa ziemnego stawu retencyjnego, przewidzianego do realizacji w m. Nowiny, gm. Złotów, obręb Dzierżążenka dz. nr 522	rodz.	Zgłoszenie robót
zaw.	PRZEKROJE DOMIARY Działka ewidencyjna nr 522 obręb Dzierżążenka, gm. Złotów	data	12-2023
zaw.	Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	skala	1:500
zaw. projekt.		strona	1
Karolina Żółtowska Plac Paderewskiego 9, 77-400 Złotów Mapa zasadnicza (sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:500 - wydana przez Starostę Złotowski Nr GN-OD.6641.1867.2023 z 14.11.2023r. Aktualna na dzień sporządzenia dokumentacji. Za zgodność z oryginałem.			

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie parcelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej – GN-OD.6641.1867.2023

Nazwa miejscowości – Dzierżążenka dz. nr 522

Jednostka ewidencyjna – 303108.2.2 – gmina Złotów

Skala mapy 1:500

Urząd województwa – 0051 – Dzierżążenka

Informacje o słuźebnościach 2000,6

grunty w zlokalizowanych w granicach projektowanego inwestycji – słuźebność

Sekcje mapy: 6.199.12.12.4.4, 6.199.12.17.2.2

Data opracowania mapy: 08-11-2023r.


Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji – słuźebność

Informacje dodatkowe: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do aktualizacji.

Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny za złożenie informacji, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: Wykonawca prac geodezyjnych: Usługi Geodezyjne Wojciech Kroll

Produkt? I z dn. 14-11-2023r.

fmi? I nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: Krzysztof Kroll nr upr. 19536 zakres upr. 1,2



Legenda:

- Linia brzegowa stawu
- Linia zwierciadła wody
- Niwelacja terenu
- Granice nieruchomości
- Zakres pomiaru, aktualności mapy zasadniczej do celów projektowych

Staw - parametry :
Dz. ew. nr 522 obręb Dzierżążenka, gm. Złotów
Powierzchnia stawu P = 0,124 ha
Powierzchnia zw. wody P = 0,096 ha
Rzędna terenu - 123,2 m npm
Rzędna zw. wody - 122,2 m npm
Rzędna dna stawu - 120,2 m npm
Pojemność stawu - V = 1440 m³
Nachylenie skarp w zakresie n = 1:1

Utwardzenie terenu - droga dojazdowa i plac p.poż.
Dz. ew. nr 522 obręb Dzierżążenka, gm. Złotów
Powierzchnia drogi i placu P = 530 m²

Na obszarze budowy stawu nia ma urządzeń technicznych nadziemnych i podziemnych mogących stworzyć kolizję bądź konieczność ich przebudowy