

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane oraz instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : 47-200 K dzierzyn-Kościele, ul. 24 Kwietnia 5
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 47-200 K dzierzyn-Kościele, ul. 24 Kwietnia 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Przychodnia przy ul. Harcerskiej, parter + 1p + fizjoterapia			
1	d.1		Zabudowanie agregatu spr arkowego na dachu budynku przy- chodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcj , zasilaniem o mocy 16,0kW/18kW	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
2	d.1		Zabudowanie agregatu spr arkowego na elewacji budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcj , zasila- niem o mocy 6,1kW/6,5kW	szt		
			2.0	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
3	d.1		Zabudowanie klimatyzatorów ciennych jednostki wewn trzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w cianie o mocy 2,7kW/2,8kW	szt		
			7.0	szt	7.000	
					RAZEM	7.000
4	d.1		Zabudowanie klimatyzatorów ciennych jednostki wewn trzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w cianie o mocy 3,2kW/3,4kW	szt		
			3.0	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
5	d.1		Wykonanie instalacji odpŷwu kondensatu poprzez zabudowa- nie na instalacji pompki, zabudowanie koryt na cianach	szt		
			12.0	szt	12.000	
					RAZEM	12.000
6	d.1		Wykonanie instalacji komunikacji oraz zasilania elektrycznego wraz z trasami elektrycznymi do rozdzielnic na I pi trze i parte- rze	szt		
			3.0	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
7	d.1		Wykonanie tras korytkowych pod sufitem instalacji rur chŷd- nych okablowania i wsporników	szt		
			17.0	szt	17.000	
					RAZEM	17.000
8	d.1		Zabudowa rozdzielacza pod sufitem na I pi trze wraz z trŷjni- kiem	szt		
			5.0	szt	5.000	
					RAZEM	5.000
9	d.1		Zabudowanie klimatyzatora ciennego wraz z podkonstrukcj na elewacji budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcj , zasilaniem o mocy 5,0kW/5,5kW	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
10	d.1		Zabudowanie klimatyzatora ciennego fizjoterapi p.44 przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcj , zasilaniem o mocy 3,5kW/ 3,6kW, inwerter	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
11	d.1		Zabudowanie klimatyzatora ciennego fizjoterapi p.42 przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcj , zasilaniem o mocy 5,2kW/ 5,4kW,	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Przychodnia przy ul. 24 Kwietnia			
12	d.2 wycena indywidualna		Zabudowanie agregatu spr arkowgo na elewacji budynku przychodni wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 4,1kW/4,4kW	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
13	d.2 wycena indywidualna		Zabudowanie agregatu spr arkowgo na elewacji budynku przychodni wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
14	d.2 wycena indywidualna		Zabudowanie klimatyzatorów ciennych jednostki wewn trzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w cianie o mocy 2,2kW/2,4kW,	szt		
			3.0	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
15	d.2 wycena indywidualna		Zabudowanie klimatyzatorów ciennych jednostki wewn trzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w cianie o mocy 3,2kW/3,4kW,	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
16	d.2 wycena indywidualna		Zabudowanie klimatyzatorów ciennych jednostki wewn trzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w cianie o mocy 2,5kW/2,8kW, inwerter	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
17	d.2 wycena indywidualna		Wykonanie instalacji odpływu kondensatu poprzez zabudowanie na instalacji pompki, zabudowanie koryt na cianach	szt		
			5.0	szt	5.000	
					RAZEM	5.000
18	d.2 wycena indywidualna		Wykonanie instalacji komunikacji oraz zasilania elektrycznego wraz z trasami elektrycznymi do rozdzielnic na I pi trze i partezie	szt		
			3.0	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
19	d.2 wycena indywidualna		Wykonanie tras korytkowych pod sufitem instalacji rur chłodniczych okablowania i wsporników	szt		
			4.0	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
3			Budynek administracji - dyrekcja			
20	d.3 wycena indywidualna		Zabudowanie agregatu spr arkowgo na elewacji budynku dyrekcji wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 8,0kW/9,3kW	szt		
			2.0	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
21	d.3 wycena indywidualna		Zabudowanie agregatu spr arkowgo na elewacji budynku dyrekcji wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 7,1kW/8,5kW	szt		
			2.0	szt	2.000	
					RAZEM	2.000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3	wycena indywidu- alna		Zabudowanie agregatu spr arkowgo na elewacji budynku dy- rekcji wraz z podkonstrukcj , zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW	szt		
			1.0	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
23 d.3	wycena indywidu- alna		Zabudowanie klimatyzatorów ciennych jednostki wewn trzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w cianie o mocy 2,2kW/2,4kW	szt		
			14.0	szt	14.000	
					RAZEM	14.000
24 d.3	wycena indywidu- alna		Zabudowanie klimatyzatorów ciennych jednostki wewn trzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w cianie o mocy 3,2kW/3,4kW	szt		
			2.0	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
25 d.3	wycena indywidu- alna		Wykonanie instalacji odpływu kondensatu poprzez zabudowa- nie na instalacji pompki, zabudowanie koryt na cianach	szt		
			16.0	szt	16.000	
					RAZEM	16.000
26 d.3	wycena indywidu- alna		Wykonanie instalacji komunikacji oraz zasilania elektrycznego wraz z trasami elektrycznymi do rozdzielnic na korytarzu	szt		
			5.0	szt	5.000	
					RAZEM	5.000
27 d.3	wycena indywidu- alna		Wykonanie tras korytkowych pod sufitem instalacji rur chłodni- czych okablowania i wsporników	szt		
			5.0	szt	5.000	
					RAZEM	5.000