
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU DAWNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA
GMINNY PUNKT REHABILITACJI
ADRES INWESTYCJI : 07-205, RZAŚNIK , UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA
INWESTOR : GMINA RZAŚNIK
ADRES INWESTORA : 07-205, RZAŚNIK UL. JESIONOWA 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Branża budowlana

KOSZTORYS SPORZADZIŁ

WNIOSKODAWCA

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE REHABILITACJI			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-02	Demontaż zlewu	kpl.		
d.1.1	0235-03	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
2	KNR 4-02	Demontaż baterii zlewowej	szt.		
d.1.1	0132-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian,- poszerzenie otworu wejście do pom. 7 korytarz	m ³		
d.1.1	0349-02	2,1*0,25*0,2	m ³	0,10	
				RAZEM	0,10
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł- poszerzenie otworu	m ²		
d.1.1	0348-01	2,7*0,2	m ²	0,54	
				RAZEM	0,54
6	KNR 4-01	Analogia- rozebranie obicia ścian z płyt GK (ścianka i zabudowa)	m ²		
d.1.1	0426-01	2,7*2,7*2+1*0,6*2	m ²	15,78	
				RAZEM	15,78
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-05	4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR 7	listwy cokołowe - demontaż	m		
d.1.1	0507-04 z.o. 3.4.	3,52*2+6,88*2-0,9+5,38*2+8,7-0,8*2+3,77*2+2,11*2-0,8+6,78-0,9-0,8+6,78-0,8-0,8+3,7*2-0,8+2,53*2-0,8*2+1,4*2	m	71,84	
				RAZEM	71,84
9	KNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.1	0801-07	4+2,4+ 23,5 +44+8	m ²	81,90	
				RAZEM	81,90
10	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych - pomieszczenia gdzie pozostaje wykładzina pcv (pom. 4 i 5,)	m		
d.1.1	0815-08	12,5-0,9+10,1-0,9	m	20,80	
				RAZEM	20,80
11	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
d.1.1	0801-04	1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
12	KNR 3	Zerwanie posadzek cement -SZLICHTY	m ²		
d.1.1	0801-03	4+2,4+ 23,5 +44+8+1,8	m ²	83,70	
				RAZEM	83,70
13	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu na podłogach	m ²		
d.1.1	0211-03	4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.1	0212-01	0,3*0,3*0,2	m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
15	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.1	0333-09	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.1	0336-01	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie ścian i sufitu	m ²		
d.1.1	1202-08	<sufit>23,5+6,8+36,7+5,8+7,7+5,8+2,4+8+23,4	m ²	120,10	
		<ściany> (3,52+6,68)*2*2,7-2,26*1,44-2,52*1,44*1,6*2	m ²	40,21	
		<ściany> (8,7+5,4)*2*2,7-1,46*4-1,6*2	m ²	67,10	
		<ściany> (2,73+2,39)*2*2,7-2,25*1,44-1,8-1,8	m ²	20,81	
		<ściany> (2,72+1,58)*2,7	m ²	11,61	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<ściany> (3,61+1,83)*2,7+1*0,7+1,83*0,7	m ²	16,67	
		<ściany> (1,3+1,83)*2,7	m ²	8,45	
		<ściany> (3,77+2,11)*2*2,7 -1,6	m ²	30,15	
		<ściany> (6,78+3,52)*2*2,7 -1,6*4-1,8+2,53-2,7-1,6*2+1,4*2,7*2	m ²	51,61	
				RAZEM	366,71
18 d.1.1	kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku	m ³		
		0,1+0,06+8*0,06*0,12+0,02+83,7*0,05	m ³	4,42	
				RAZEM	4,42
19 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4,42	m ³	4,42	
				RAZEM	4,42
20 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 12	m ³	4,42	
		4,42		RAZEM	4,42
21 d.1.1		Opłata wysypiska i utylizacja	t		
		4*2	t	8,00	
				RAZEM	8,00
1.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
22 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym	m ³		
		0,03	m ³	0,03	
				RAZEM	0,03
23 d.1.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²		
		<pom. nr 2 >2,7*2,7+2,5*2,7-1*2,05	m ²	11,99	
		<pom. nr 6 >2,7*2,7 +1*0,7	m ²	7,99	
		<poczekalnia >2,7*1,14	m ²	3,08	
				RAZEM	23,06
24 d.1.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
25 d.1.2	KNR AT-12 0305-03	Obudowa stelaża	m ²		
		1,3*1,2+1,3*0,2	m ²	1,82	
				RAZEM	1,82
26 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa pionów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi GKW 12,5mmna rusztach metalowych, 1-warstwowo	m ²		
		0,6*1*2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
27 d.1.2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		23,5+44+5,8+2,4+8	m ²	83,70	
				RAZEM	83,70
28 d.1.2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 4	m ²	83,70	
		23,5+44+5,8+2,4+8		RAZEM	83,70
29 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		23,5+44+5,8+2,4+8	m ²	83,700	
				RAZEM	83,700
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1130-01	Gruntowanie posadzki	m ²		
		23,5+44+5,8+2,4+8-75,5	m ²	8,20	
				RAZEM	8,20
31 d.1.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny tarakt	m ²		
		23,5+44+8	m ²	75,50	
				RAZEM	75,50
32 d.1.2	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket z wywinięciem na ściany	m ²		
		23,5+44+8+6,68*2*0,12+5,52*2*0,12-0,8*2*0,12+2,71*0,12*2+2,5*0,12*2-1,0*0,12+8,7*0,12*2-0,8*0,12*2+1,07*0,12*2+5,32*0,12*2+0,18*0,12*8+3,77*0,12*2+0,12*0,12*2+2,11*0,12*2-0,8*0,12	m ²	84,31	
				RAZEM	84,31
33 d.1.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,5+44+8+6,68*2*0,12+5,52*2*0,12-0,8*2*0,12+2,71*0,12*2+2,5*0,12*2-1,0*0,12+8,7*0,12*2-0,8*0,12*2+1,07*0,12*2+5,32*0,12*2+0,18*0,12*8+3,77*0,12*2+0,12*0,12*2+2,11*0,12*2-0,8*0,12	m ²	84,31	
				RAZEM	84,31
34 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą <w,c dla niepełnosprawnych> 5,8 <korytarz> 2,4	m ² m ² m ²	 5,80 2,40	
				RAZEM	8,20
35 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 15 cm (pom. 9) 3,7-0,9+6,78-0,8*2+1,14+2,3-0,8+2,38+4,48-0,8+0,12*2+1,4*2+2,53*2-0,8-0,8+0,15*3	m m	 23,63	
				RAZEM	23,63
36 d.1.2	KNR 2-02 1514-02	Wyłożenie ścian okładziną ścienną wodoodporna - fartuchy przy umywalkach 1,6*1,6*3	m ² m ²	 7,68	
				RAZEM	7,68
37 d.1.2	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej W.c dla niepełnosprawnych <w,c dla niepełnosprawnych>(2,73+2,72+0,3+2,7+1,62)*2+0,2*1,3-1,8	m ² m ²	 18,60	
				RAZEM	18,60
38 d.1.2	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych - sufitów farbą emulsyjną <sufit>23,5+6,8+36,7+5,8+7,7+5,8+2,4+8+23,4	m ² m ²	 120,10	
				RAZEM	120,10
39 d.1.2	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian w farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni powyżej 2 m <ściany> (3,52+6,68)*2*0,7 -1,6*1,6 <ściany>(2,71+2,5)*0,7*2 -1,6*1,6 <ściany>(8,7+5,32)*2*0,7 +1,07*0,7*2 <ściany> (2,73+2,39)*2*0,7 <ściany> (12,5)*0,7 <ściany> (10,3)*0,7 <ściany> (1,3+1,83)*0,7*2 <ściany> (3,77+2,11)*2*0,7 -1,6*1,6 <ściany> (6,78+3,52)*2*0,7	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11,72 4,73 21,13 7,17 8,75 7,21 4,38 5,67 14,42	
				RAZEM	85,18
40 d.1.2	KNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalna i plamoodporną do wys. 2.0 m <ściany> (3,52+6,68)*2*2,7-2,26*1,44-2,52*1,44*1,6*2 <ściany>(2,71+2,5)*2,7*2-1,8-1,46*1,44 <ściany>(8,7+5,32)*2*2,7-4*1,45*1,44-1,6*2-1,8+1,07*2,7*2 <ściany> (2,73+2,39)*2*2,7-2,25*1,44-1,8 <ściany> (12,5)*2,7-1,6-1,9*2 <ściany> (10,3)*2,7 -1,8 <ściany> (1,3+1,83)*2,7*2 -1,8*2 <ściany> (3,77+2,11)*2*2,7 -1,6 <ściany> (6,78+3,52)*2*2,7 -1,6*4-1,8+2,53-2,7-1,6*2+1,4*2,7*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 40,21 24,23 68,13 22,61 28,35 26,01 13,30 30,15 51,61	
				RAZEM	304,60
41 d.1.2	KNR-W 2-02 1215-01	kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
42 d.1.2	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice drewniane ze skrzydłem fabrycznie wykończone osadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 1*2,05	m ² m ²	 2,05	
				RAZEM	2,05
43 d.1.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do korytarza i w.c 1*2,1*2	m m	 4,20	
				RAZEM	4,20
44 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone do korytarza i w.c (na dole z nawierceniami) 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,69	
				RAZEM	3,69
45 d.1.2		dostawa poręczy ściiennej uchylnej umywalkowej 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.1.2		dostawa poręczy stojacej uchylnej dł 60 (przy w.c) 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.2		dostawa poręczy prostej 40 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
48 d.1.2	KNNR 5 1201-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie mocujących poręcze i krzeselko prysznicowe	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
49 d.1.2	KNNR 7 0507-02	analogia - montaż boksów wydzielających z rur niklowanych i zasłon (zasłony i konstrukcja z rur z odzysku)	m ²		
		(2,8*2+2,5+5,8)*2	m ²	27,80	
				RAZEM	27,80
1.3		ROBOTY SANITARNE			
50 d.1.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.1.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
52 d.1.3	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
53 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe z przepływowym podgrzewaczem dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe z podgrzewaczem przepływowym	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
55 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie - STE-LARZ	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp zawieszany	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.1.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
59 d.1.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
60 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
61 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.1.3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.1.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
64 d.1.3	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej do 15 mm łączone metodą klejenia, na ścianach	m		
		6	m	6,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
65 d.1.3	KNR-W 2-15 0119-01	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
66 d.1.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
1.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
67 d.1.4	KNNR 9 0401-07	Demontaż łącznika 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
68 d.1.4	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
69 d.1.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych (lampy do ponownego montażu) 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
70 d.1.4	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 2	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
71 d.1.4	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
72 d.1.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
73 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik jednobiegunowy 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
74 d.1.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe z odzysku 14	kpl. kpl.	 14,00	
				RAZEM	14,00
75 d.1.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LED 40 W (w.c) 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.1.4	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 3	szt.żył szt.żył	 3,00	
				RAZEM	3,00