

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia socjalnego Działu Gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul Słoneczna 50 G
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (budowlana, elektryczna, sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczenia socjalnego DOGiTZ					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m ² 1,41*0,68*5	m ²		
			m ²	4,794	
				RAZEM	4,794
3	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0509-03	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-02 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		4,000
		4	msc.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
7	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		5,000
		5	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników na szafce meblowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
		7,19*2,91	m ²	20,923	
				RAZEM	20,923
12	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		7,19*4,04+7,19*2,91	m ²	49,971	
				RAZEM	49,971
13	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		7,19*4,04	m ²	29,048	
				RAZEM	29,048
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		7,19*4,04+(7,19*2+4,04*2)*2,91	m ²	94,406	
				RAZEM	94,406
16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.15	m ²	94,406	
				RAZEM	94,406
17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7,19*4,04+(7,19*2+4,04*2)*1,31	m ²	58,470	
				RAZEM	58,470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania (7,19*2+4,04*2)*1,6	m ² m ²	35,936	
				RAZEM	35,936
19	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,20*2,00	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
20	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 7,19*4,04	m ² m ²	29,048	
				RAZEM	29,048
21	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 7,19*4,04	m ² m ²	29,048	
				RAZEM	29,048
22	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 7,19*2+4,04*2	m m	22,460	
				RAZEM	22,460
23	KSNR 9 0502-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W montowanych w sufitych podwieszonych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KSNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KSNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000