

**ODPOWIEDZI**

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  
**na budowę odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ulicy Składowej do ulicy Orzeszkowej**  
- uczestnicy postępowania wszyscy –

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

**Pytanie nr 1**

Z uwagi na rozbieżność w długości okresu pielęgnacji nasadzeń/zieleni (TER – 2 lata, projekt – 3 lata) prosimy o doprecyzowanie ww. okresu pielęgnacji.

**Odpowiedź nr 1**

Okres pielęgnacji wynosi 3 lata.

**Pytanie nr 2**

Na wlocie do studni D29 ma zostać zamontowana krata. Bardzo prosimy o podanie parametrów - wielkość oczek, średnica kanału.

Czy studnia D29 przechwytuje wody opadowe z rowu? Brakuje rysunku szczegółowego przedstawiającego rozwiązanie problemu.

**Odpowiedź nr 2**

W studni D29 należy zamontować kratę o wielkości oczek 10 cm na średnicę kanału fi 700.

Do studni zostanie włączony rurociąg z terenów kolei, czyli kineta studni ma mieć wyjście na dwie strony.

**Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.**