

PRZEDMIAR ROBÓT					
„Budowa stawu rekreacyjnego na działce nr ewid. 10484/171 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem”					
Lp.	Materiał	Ilość	jm.	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1. Roboty przygotowawcze i roziórkowe					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	0,65	ha		
2	Ogrodzenie terenu budowy na czas prowadzenia robót wraz z oznakowaniem placu budowy	310	mb		
3	Nadzór przyrodniczy z osłoną drzew	1	kpl		
SUMA:					0,00 PLN
2. Roboty ziemne i budowlane przy budowie stawu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym					
Lp.	Materiał	Ilość	jm.	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi na odkład koparka 0,60·m3,	4980	m3		
2	Zagęszczenie podłoża wraz z wyrównaniem piaskiem	2200	m2		
3	Wykonanie warstw: - geowłóknina PP 300g/m2 - geomembrana PEHD zgrzewana 2mm - geowłóknina PP300g/m2 - Kostka brukowa gr. 6cm	2200	m2		
5	Montaż krat wlotowej i wylotowej	1	kpl		
6	Wykonanie plaży piaszczystej (gr. W-wy Piasku 30cm- piasek żółty morski ok 120 ton na geowłókninie PES300)	1	kpl		
7	wykonanie ścieżek żwirowych z obustronnym obrzeżem betonowym dł. 245mb szer. 1.5m	245	mb		
8	Instalacja oświetlenia terenu (przyjęto 20 słup-ów ośw. -oprawy solarne)	20	kpl		
9	Montaż ławek parkowych	11	szt		
10	Montaż śmietników parkowych	11	szt		
11	Montaż przebiegalni	2	szt		
12	montaż stojaka na rowery	2	szt		
SUMA:					0,00 PLN
3. Roboty przy budowie ujęcia zasilania, odprowadzenia oraz wylotu					
Lp.	Materiał	Ilość	jm.	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi na odkład koparka 0,60·m3,	330	m3		
2	Montaż rurociągu zasilającego oraz odprowadzającego	315	mb		
3	Montaż studni rewizyjno- napowietrzających	4	kpl		
5	Montaż studni przelewowo-spustowej z zastawkami szandorowymi	1	kpl		
6	Montaż wylotu prefabrykowanego z wbudowaniem w istniejący narzut	1	kpl		
7	Wykonanie ujęcia wód z montażem wyposażenia w postaci krat stalowych, zasuw, drabinki żłazowe, pokrywy	1	kpl		
8	Wykonanie ubezpieczenia ujęcia z narzutu kamiennego	1	kpl		
SUMA:					0,00 PLN
4. Roboty wykończeniowe					
Lp.	Materiał	Ilość	jm.	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1	Humusowanie terenu wraz z obsiewem	1	kpl		
2	Likwidacja placu budowy wraz z porządkowaniem terenu	1	kpl		
3	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	1	kpl		
SUMA:					0,00 PLN
SUMA CAŁOŚĆ:					0,00 PLN

UWAGI:

- Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z Projektem Budowlanym oraz Projektem Technicznym
- Przedmiar robót stanowi jedynie orientacyjny zakres prac koniecznych do wykonania - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty uwzględniającej roboty również w nim nieujęte konieczne do kompleksowego i prawidłowego wykonania zakresu robót i funkcjonowania obiektów

30.10.2023

Wykonał: Krzysztof Wróbel