

LEGENDA:

S 50 — Projektowana różnica ciśnień w klatce schodowej.

D 50 — Projektowana różnica ciśnień w szybie dźwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O - osobowycym).

P 45 — Projektowana różnica ciśnień w przedsionku przeciwpożarowym.

Doprowadzanie powietrza zewnętrznego.

Odprowadzanie powietrza do otoczenia.

Klapa odcinająca w systemach wentylacji pożarowej wielostrefowej z siłownikiem EIS 120 AA.

Wielopłaszczyznowa klapa odcinająca w systemach wentylacji pożarowej wielostrefowej z siłownikiem EIS 120 AA.



Urządzenie iSWAY-RFC® (zestaw wyrobów iSWAY-RFC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła).

Rurki impulsowe PVC 8/5 w rurze osłonowej peszel (20/16 320N -25°C +60°C UV) albo RL (18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami pomiaru ciśnień statycznych w przestrzeni chronionej "+" i odniesienia "-".

P-MACF — Cyfrowy przetwornik różnicy ciśnienia P-MACF (element zestawu wyrobów iSWAY-FC®).

SzA-FCK — Szafa automatyki SzA-FCK (element zasilająco-sterujący zestawu iSWAY-RFC®).

TSS-X — Tablica sterująco-sygnalizacyjna TSS (element zestawu wyrobów iSWAY-FC®).

(R)EI60 — Przewód murowany pionowy doprowadzający powietrze EI60 albo REI60.

st. oc. — Przewód doprowadzający powietrze z blachy stalowej ocynkowanej.

EIS60(120) — Samonośny przewód doprowadzający powietrze o klasie odporności ogniowej EIS60 (EIS120), np. typu PROMADUCT® -500.

EIS60(120) — Samonośny przewód odprowadzający powietrze o klasie odporności ogniowej EIS60 (EIS120), np. typu PROMADUCT® -500.

Wyrzutnia ścienna żaluzjowa oddymiająca B300 30 z siłownikiem.

S — Okno oddymiające B300 30.

S — Siłownik do otwierania drzwi.

Temat:	Nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach dźwigowych i przedsionkach przeciwpożarowych w 11–piętrowym budynku „B".	Nr zlec.: 37/2021
Obiekt:	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu.	
Adres:	78–100 Kołobrzeg, ul. Portowa 22.	Data: IX 2022 r.
Branża:	Instalacje sanitarne.	
Treść rys.	Przekrój 1–1 10. piętra.	Skala: 1:100
Opracował:	Projektował: mgr inż. Paweł Wrzosek upr. bud. 61/Sz/2002	Sprawdzał: mgr inż. Tomasz Kuciak upr. bud. ZAP/0012/PWOS/04	Nr rys.: 7