

Wstępny przedmiar robót

Wymiana istniejącego dźwigu osobowego w istniejącym szybie

Budowa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
Ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja

Obiekt: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
Ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja

Inwestor: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
Ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja

Opracował: Paweł Lonkwić, PM Solution Lublin

Data: 23.02.2024

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana istniejącego dźwigu szpitalnego w istniejącym szybie		
1	Rozdział	Roboty budowlano montażowe		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego dźwigu szpitalnego będącego tematem przetargu		
		Wyliczenie ilości robót	kpl	1
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej aparatury sterowej dźwigu		
		Wyliczenie ilości robót	kpl	1
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego dźwigu oraz pozostałych elementów rozbiórkowych		
		Wyliczenie ilości robót	kpl	1
1.2	Element	Roboty montażowe		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć i zarysowań wraz z wyrównaniem ścian szybu (jeżeli potrzeba)		
		Wyliczenie ilości robót	m ²	145,3
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie otworów drzwi przystankowych		
		Wyliczenie ilości robót	kpl	4
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Zaślepienie istniejących otworów technologicznych nie wykorzystanych po zamontowaniu nowego dźwigu zgodnie z technologią budowlaną.		
		Wyliczenie ilości robót	kpl	1
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie powierzchni szybu i maszynowi, uzupełnienie tynków, malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi.		
		Wyliczenie ilości robót	kpl	1
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Poprawa wentylacji grawitacyjnej szybu i maszynowi		
		Wyliczenie ilości robót	kpl	1

1.2.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowego dźwigu zgodnie ze specyfikacją wraz ze sterowaniem oraz dostosowaniem do wymagań zamawiającego		
	Wyliczenie ilości robót		kpl	1
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorczej wraz z odbiorem UDT		
	Wyliczenie ilości robót		kpl	1
2	Rozdział	Roboty elektryczne towarzyszące		
2.1	Element	Wymiana lub naprawa instalacji zasilającej dźwig (jeżeli jest wymagana)		
2.1.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż oświetlenia w szybie wraz z okablowaniem zgodnego z wymaganiami PN EN 81-20, PN-EN 81:50		
	Wyliczenie ilości robót		kpl	1
2.1.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż oświetlenia wraz z okablowaniem w maszynowni zgodnego z wymaganiami PN EN 81-20, PN-EN 81:50		
	Wyliczenie ilości robót		kpl	1
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowej instalacji zasilającej dźwig zgodnie z projektem elektrycznym (jeżeli jest wymagana)		
	Wyliczenie ilości robót		kpl	1