

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Żabów, gm, Pyrzyce
ADRES INWESTYCJI : m. Żabów
INWESTOR : Gmina Pyrzyce
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1; 74-200 Pyrzyce
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POTRÓJNE UTRWALENIE - DZIAŁKA 56			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypczarek 525*4	m ² m ²		
				2100.00	
				RAZEM	2100.00
2	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 525	m m		
				525.00	
				RAZEM	525.00
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2100*0.15	m ³ m ³		
				315.00	
				RAZEM	315.00
4	KNR 2-31 d.1 0101-03 + KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 25cm 525*4	m ² m ²		
				2100.00	
				RAZEM	2100.00
5	KNR 2-31 d.1 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 525*4	m ² m ²		
				2100.00	
				RAZEM	2100.00
6	KNR 2-31 d.1 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 525*4	m ² m ²		
				2100.00	
				RAZEM	2100.00
7	KNR 2-31 d.1 1002-04	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 1 525*3.5	m ² m ²		
				1837.50	
				RAZEM	1837.50
8	KNR 2-31 d.1 1002-04	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 2 FRAKCJA 12-16 525*3.5	m ² m ²		
				1837.50	
				RAZEM	1837.50
9	KNR 2-31 d.1 1002-04	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 3 FRAKCJA 5-8 525*3.5	m ² m ²		
				1837.50	
				RAZEM	1837.50
2		POTRÓJNE UTRWALENIE - DZIAŁKA 172			
10	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 120	m m		
				120.00	
				RAZEM	120.00
11	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypczarek 120*5	m ² m ²		
				600.00	
				RAZEM	600.00
12	KNR 2-31 d.2 0101-03 + KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 25cm 120*5	m ² m ²		
				600.00	
				RAZEM	600.00
13	KNR 2-31 d.2 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 120*5	m ² m ²		
				600.00	
				RAZEM	600.00
14	KNR 2-31 d.2 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 120*5	m ² m ²		
				600.00	
				RAZEM	600.00
15	KNR 2-31 d.2 1002-04	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 1 120*4.5	m ² m ²		
				540.00	
				RAZEM	540.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.2 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 2 FRAKCJA 12-16 120*4.5	m ² m ²	540.00 RAZEM	540.00
17	KNR 2-31 d.2 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 3 FRAKCJA 5-8 120*4.5	m ² m ²	540.00 RAZEM	540.00
3		POTRÓJNE UTRWALENIE - DZIAŁKA 57; 60/2; 64			
18	KNR 2-01 d.3 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 263	m m	263.00 RAZEM	263.00
19	KNR 2-31 d.3 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Wyrównanie istniejących nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków - warstwa o grubości po zagęszczeniu do 10cm 2015	m ² m ²	2015.00 RAZEM	2015.00
20	KNR 2-31 d.3 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 1 1890	m ² m ²	1890.00 RAZEM	1890.00
21	KNR 2-31 d.3 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 2 FRAKCJA 12-16 1890	m ² m ²	1890.00 RAZEM	1890.00
22	KNR 2-31 d.3 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 3 FRAKCJA 5-8 1890	m ² m ²	1890.00 RAZEM	1890.00
4		NASADZENIA			
23	KNR 2-21 d.4 0301-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - lipa drobnolistna 100	szt. szt.	100.00 RAZEM	100.00