

Kontroler ATS-1250 zamontowany będzie w pomieszczeniu serwerowni w budynku 3088b2. Kontroler przyłączyć należy do magistrali systemowej łączącej istniejące urządzenia systemu Advisor Master. Magistrala lokalna wyposażona będzie w moduł wzmacniacza/separatora ATS 1740. Równolegle z kablem magistrali lokalnej ułożony będzie kabel zasilający czytniki, co pozwoli utrzymać niezbędny poziom napięcia zasilania. Przewidywany kabel: UTP żel kat.5e + zasilanie 3x1 ziemny zewn.

Z — Czytnik ATS 1192

Teren otwarty - granice.
Na rys nr 1 oznaczony jest literami
ABOKLMNA

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt :	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12
Adres :	Kielce ul. Śniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2
Opracowanie:	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji – etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – teren otwarty, oznaczony literami ABOKLMNA.
Branża :	Instalacje teletechniczne
Treść :	Schemat sterowania furtkami przy bramach wjazdowych
(stadium) :	Projekt budowlany

Branża	Data: 07.2021 r.	Nr zlecenia:		Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Inst. Teletech.	Projektował:	inż. Krzysztof Kostka		KL92/91		---
	Sprawdził:	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		Nr rys. 2

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)